LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E OPERE ACCESSORIE AREA ATTREZZATA "PARCO ROSA" - PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

_	0 111 1	Descrizione Voce	Linit	ı			1		1
N°articolo	Articolo Prezziario REGIONE PIEMONT E	Descrizione voce	Unit à Misu ra	larghe zza	lungh ezza	altez za	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
1		Rasatura buche, con eventuale asportazione di parti della pavimentazione esistente ammalorati e/o danneggiati. Eventuale rasatura mediante prodotti autolivellanti, compreso il carico sugli automezzi del materiale di risulta e loro trasporto in discarica autorizzata							
			crp				1	300,00	300,00
2		Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco. Per calcestruzzo							
			h				6	38,06	228,36
3		Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione							
		Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10	mc	64	0,1	0,10	0,64	1.365,32	873,80
3		Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.			0,1	0,10	0,01	1.000,02	010,00
		rimozione basamenti in c.a.	mc	1,2	1,2 0,5	0,50 0,50	0,72 0,5	195,68 195,68	140,89 97,84
4		Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso steso a mano a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo, e la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Con curva granulometrica mm. 1-5 - per uno spess. di cm. 3 compresso		2	0,5	0,30	0,5	193,00	97,04
			mq	33,5	18		603	15,00	9.045,00
5		Pavimentazione sportiva ottenuta formando un rivestimento a spessore mediante colata in opera (su supporto in conglomerato bituminoso) di speciale prodotto costituito da resine acriliche, impermeabile ed antisdrucciolevole, caratterizzato da buona elasticità, ottima resistenza all'usura, agli agenti atmosfericie raggi U.V., stesura manuale a più riprese incrociate da manodopera specializzata. Quantità minima di resina suggerita: Kg. 3,0/3,5 circa al mq. in relazione al grado di porosità dell'asfalto Pigmentazione standard: rosso e/o verde - Compreso ogni onere accessorio, stesura eventuali collanti, prodotti specifici e/o necessari per la preparazione e stesa della resina per dare l'opera finita		22.5	10		602	20.00	12.060.00
	analisi di mercato	Realizzazione di tracciatura a norma CONI di campo da	mq	33,5	18		603	20,00	12.060,00
		basket/pallacanestro e campo da calcetto, mediante finitura indelebile ad alta resistenza					1	1 500 00	1.500,00
			crp				1	1.500,00	1.500,00
7		Fornitura e posa di canale in calcestruzzo EN 1433 dimensioni 10 cm per H= 10 compresa griglia antitacco zincata maglia 30 X 10, compreso alloggiamento e rinfianco in cls, compreso altresì la sigillatura rispetto alla pavimentazione circostante ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte							
			ml				64	35,00	2.240,00
8		Realizzazione tubazione scarico acque piovane derivanti dalla griglia posta vicino alla tribuna, mediante demolizione parte basamento in c.a, passaggio tubazione di scarico, compreso scavo e allaccio della stessa ai pozzetti esistenti, compresa sistemazione pavimentazione in autobloccanti, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.							
			crp				1	2.000,00	2.000,00
9		Realizzazione foro da cm. 15 x 15 cm profondità 80 cm., posa di profilato in ferro da cm. 15 x 15 x profondità 80 cm. (misure interne), per successiva posa impianti di pallacanestro.							
			crp				2	256,00	512,00
		TOTALE							<u>€ 28.997,</u> 8
		arrotondamenti		1			1		€ 2,1