

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2016, n. 33-3893

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di ARIZZANO (VCO). Approvazione della Variante generale di adeguamento al P.A.I..

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di ARIZZANO (VCO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 51-4201 del 22/10/2001, e provvedeva a:

- predisporre il progetto preliminare della Variante generale di adeguamento al P.A.I. con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 18 del 15/04/2009;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare, con D.C. n. 19 del 15/07/2011;
- adottare il progetto definitivo della Variante generale di adeguamento al P.A.I. con D.C. n. 20 del 15/07/2011;
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 12 del 20/05/2013.

Rilevato che:

- la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con relazione datata 23/01/2015, si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 3190/A16120 del 30/01/2015, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di ARIZZANO (VCO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Atteso che il Comune di ARIZZANO (VCO) ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione, predisponendo la documentazione tecnica modificata in conseguenza dei rilievi accolti, con D.C. n. 29 del 06/11/2015.

Dato atto che, con parere datato 21/07/2016, il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della Variante generale di adeguamento al P.A.I. di ARIZZANO (VCO), subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 21/07/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della Variante generale di adeguamento al P.A.I. e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Preso atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute:

- nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. datato 01/12/2014 (allegato alla Determina Dirigenziale n. 661 del 01/12/2014),
- nell' "allegato C": Piano di Monitoraggio (adottato con D.C. n. 29 del 06/11/2015),
- nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi datata 25/07/2016,

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Vista la Certificazione datata 07/08/2013, firmata dal Responsabile del Procedimento del Comune di ARIZZANO (VCO), circa l'*iter* di adozione della Variante generale di adeguamento al P.A.I., a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989.

Considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante generale di adeguamento al P.A.I. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.”.

Ritenuto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l’approvazione entro la data dell’entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell’*iter* di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare.

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Visto il parere del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico prot. n. 75196/DB14/20 del 13/12/2013.

Vista la documentazione relativa alla Variante generale di adeguamento al P.A.I. che si compone degli atti e degli elaborati specificati nell’art. 3 del deliberato.

Vista l’avvenuta pubblicazione dello “Schema di Provvedimento” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

Articolo 1

di approvare, subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 21/07/2016 e fatte salve le prescrizioni del D.L. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 ed alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e s.m.i., nonché quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.”:

- gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. datato 01/12/2014, nell' "allegato C": Piano di Monitoraggio e nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi datata 25/07/2016, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
- la Variante generale di adeguamento al P.A.I. di ARIZZANO (VCO) (ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.);

Articolo 2

che con la presente approvazione il P.R.G.C. di ARIZZANO (VCO), introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99;

Articolo 3

che la documentazione relativa alla Variante generale di adeguamento al P.A.I. di ARIZZANO (VCO) si compone di:

- deliberazione consiliare n. 20 del 15/07/2011 con allegati:
 - Elab.PR_A - Relazione;
 - Tav.PRA_1 - Stato di fatto del territorio urbano ed extraurbano - scala 1:2.000;
 - Elab.PRA_2 - Catalogo dei beni culturali architettonici;
 - Elab.PR_Ba - Variazioni alle norme di attuazione;
 - Elab.PR_B - Norme di attuazione;
 - Tav.PRG_1 - Stato di fatto del territorio urbano ed extraurbano con le previsioni urbanistiche dei comuni contermini limitatamente alle fasce marginali - scala 1:3.000;
 - Tav.PRG_2 - Territorio extraurbano usi agricoli - scala 1:5.000;
 - Tav.PRG_3 - Destinazioni urbanistiche del territorio urbano e programmazione dell'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa - scala 1:2.000;
 - Tav.PRG_3a - Evidenza delle nuove previsioni sul territorio urbano e programmazione dell'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa - scala 1:2.000;
 - Tav.PRG_4a - Analisi degli interventi ammissibili su superfici ed aree costituenti i nuclei di antica formazione – località Arizzano_Cissano - scala 1:500;
 - Tav.PRG_4b - Analisi degli interventi ammissibili su superfici ed aree costituenti i nuclei di antica formazione – località Cresseglio_Groppallo - scala 1:500;
 - Tav.PRG_5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:2.000;
 - Tav.PRG_6 - Vincoli - scala 1:2.000;
 - Elab.GEO1 - Relazione geologica generale;
 - Tav1.GEO2 - Carta geologico-strutturale- scala 1:5.000;
 - Tav2.GEO3 - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore- scala 1:5.000;
 - Tav3.GEO4 - Carta dell'acclività- scala 1:5.000;
 - Tav4.GEO5 - Carta geoidrologica - scala 1:5.000;
 - Tav5.GEO6 - Carta del reticolo idrografico superficiale e dei relativi bacini orografici -

- scala 1:10.000;
- Tav6.GEO7 - Carta delle opere di difesa idraulica - scala 1:5.000;
- Tav7.GEO8 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - scala 1:5.000;
- Tav8.GEO9 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'attuazione urbanistica - scala 1:5.000;
- Tav9.GEO10 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica alla scala di piano - scala 1:2.000;
- Elab.GEO11 - Ricerca storica danni legati a dissesti idrogeologici;
- Elab.GEO12 - Analisi delle opere idrauliche dei corsi d'acqua principali;
- Elab.GEO13 - Schede monografiche rilevamento frane;
- Elab.GEO14 - Schede monografiche rilevamento processi lungo la rete idrografica;
- Elab.GEO15 - Cronoprogramma di attuazione degli interventi di riassetto per la mitigazione della pericolosità nelle aree ascritte alla sottoclasse IIIb;
- Elab.GEO16 - Verifiche idrauliche lungo il Rio Mulini;
- Elab.GEO17 - Relazione geologico-tecnica;
- Elab.VAS.ra - Rapporto ambientale;
- Elab.VAS.ra_all - Rapporto ambientale - Allegati;
- Tav.VAS.ca.1 - Corografia - scala 1:25.000;
- Tav.VAS.ca.2 - Carta dei vincoli - scala 1:15.000;
- Tav.VAS.ca.3 - Carta delle aree sensibili - scala 1:20.000;
- Tav.VAS.ca.4 - Ecomosaico – area vasta - scala 1:20.000;
- Tav.VAS.ca.5 - Uso del suolo - scala 1:4.000;
- Tav.VAS.ca.6 - Mappa fonti di pressione - scala 1:4.000;
- Tav.VAS.ca.7 - Carta delle criticità ambientali - scala 1:4.000;
- Tav.VAS.ca.8 - Previsioni di piano sovrapposte all'uso del suolo - scala 1:4.000;
- Tav.VAS.ca.9 - Previsioni di piano sovrapposte alla carta delle criticità ambientali - scala 1:4.000;
- Elab.VAS.snt - Sintesi non tecnica;
- Elab. - Relazione di compatibilità acustica;
- Elab. - Valutazione delle osservazioni al progetto preliminare di P.R.G.C. vigente in adeguamento al P.A.I. inerenti al rapporto ambientale;
- deliberazione consiliare n. 12 del 20/05/2013 con allegati:
- Elab. - Relazione integrativa;
- Tav.PRA_1 - Stato di fatto del territorio urbano ed extraurbano - scala 1:2.000;
- Tav.PRA_3 - Programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa e individuazione degli esercizi pubblici esistenti - scala 1:2.000;
- Tav.PR_4 - Territorio urbano ed extraurbano - Stato di fatto con le infrastrutture a rete - scala 1:2.000;
- Elab. - Schede evidenza e correzione errori materiali;
- Elab.PR_Ba - Variazioni alle norme di attuazione;
- Elab.PR_B - Norme di attuazione;
- Tav.PRG_1 - Stato di fatto del territorio urbano ed extraurbano con le previsioni urbanistiche dei comuni contermini limitatamente alle fasce marginali - scala 1:10.000;
- Tav.PRG_3 - Destinazioni urbanistiche del territorio urbano - scala 1:2.000;
- Tav.PRG_3a - Destinazioni urbanistiche del territorio urbano - Evidenza delle nuove previsioni- scala 1:2.000;
- Tav.PRG_5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità

- Tav.PRG_6 - all'utilizzazione urbanistica - scala 1:2.000;
 - Elab.GEO1 - Vincoli - scala 1:2.000;
 - Tav1.GEO2 - Relazione geologica generale;
 - Tav2.GEO3 - Carta geologico-strutturale- scala 1:5.000;
 - Tav4.GEO5 - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore- scala 1:5.000;
 - Tav6.GEO7 - Carta geoidrologica - scala 1:5.000;
 - Tav7.GEO8 - Carta delle opere di difesa idraulica - scala 1:5.000;
 - Tav8.GEO9 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - scala 1:5.000;
 - Tav9.GEO10 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'attuazione urbanistica - scala 1:5.000;
 - Elab.GEO11 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica alla scala di piano - scala 1:2.000;
 - Elab.GEO12 - Ricerca storica danni legati a dissesti idrogeologici;
 - Elab.GEO13 - Analisi delle opere idrauliche dei corsi d'acqua principali;
 - Elab.GEO15 - Schede monografiche rilevamento frane;
 - Elab.GEO16 - Cronoprogramma di attuazione degli interventi di riassetto per la mitigazione della pericolosità nelle aree ascritte alla sottoclasse IIIb;
 - Elab.GEO17 - Verifiche idrauliche lungo il Rio Mulini;
 - Elab. - Relazione geologico-tecnica;
 - Tav. - Relazione sull'influenza del processo di valutazione sulla formazione del piano;
 - Tav. - Elaborato grafico relativo alla cartografia acustica integrativo della relazione di compatibilità acustica - scala 1:5.000;
- deliberazione consiliare n. 29 del 06/11/2015 con allegati:
 - Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS;
 - Tav.C1a - Perimetrazione dei nuclei di antica formazione centri abitati e nuclei abitati secondo i criteri stabiliti nel comunicato pubblicato sul BUR n. 44 del 31/10/2013 - scala 1:5.000;
 - Tav.C1b - Perimetrazione dei nuclei di antica formazione centri abitati e nuclei abitati secondo i criteri stabiliti nel comunicato pubblicato sul BUR n. 44 del 31/10/2013 - scala 1:5.000;
 - Tav.C2 - Perimetrazione dei nuclei di antica formazione centri abitati e nuclei abitati secondo i criteri stabiliti nel comunicato pubblicato sul BUR n. 44 del 31/10/2013 - scala 1:5.000;
 - Tav.C3 - Individuazione delle aree in previsione e di quelle modificate a seguito delle osservazioni regionali - scala 1:2.000;
 - Elab.GEO1 - Relazione geologica generale;
 - Tav8.GEO9 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'attuazione urbanistica - scala 1:5.000;
 - Tav9.GEO10 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica alla scala di piano - scala 1:2.000;
 - Elab.GEO15 - Cronoprogramma di attuazione degli interventi di riassetto per la mitigazione della pericolosità nelle aree ascritte alla sottoclasse IIIb;
 - Elab.GEO17 - Relazione geologico-tecnica;
 - Elab.PR_A - Relazione;
 - Elab. - Scheda regionale dei dati quantitativi;
 - Elab.PR_B - Norme di attuazione;

- Elab.PR_Ba - Variazioni alle norme di attuazione;
- Tav.PRA_1 - Stato di fatto del territorio urbano ed extraurbano - scala 1:2.000;
- Tav.PRA_3 - Programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa e individuazione degli esercizi pubblici esistenti - scala 1:2.000;
- Tav.PRA_4 - Territorio urbano ed extraurbano - Stato di fatto con le infrastrutture a rete - scala 1:2.000;
- Tav.PRG_2 - Territorio extraurbano aree boscate, aree prato, elementi sensibili, elementi critici - scala 1:5.000;
- Tav.PRG_3 - Destinazioni urbanistiche del territorio urbano - scala 1:2.000;
- Tav.PRG_3a - Destinazioni urbanistiche del territorio urbano - Evidenza delle nuove previsioni e delle aree edificabili dei piani regolatori precedenti - scala 1:2.000;
- Tav.PRG_4a - Analisi ed interventi ammissibili su edifici ed aree costituenti i nuclei di antica formazione – località Arizzano_Cissano - scala 1:500;
- Tav.PRG_4b - Analisi ed interventi ammissibili su edifici ed aree costituenti i nuclei di antica formazione – località Cresseglio_Groppallo - scala 1:500;
- Tav.PRG_5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:2.000;
- Tav.PRG_6 - Vincoli - scala 1:2.000;
- Elab.VAS.ra_all - Piano di monitoraggio ambientale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

*Data
Protocollo*

*Protocollo
Pratica*

Allegato "A" alla Deliberazione di Giunta Regionale n.

in data

Pratica n.B50542, CD alla pratica n.B20078

**OGGETTO: Comune di ARIZZANO
Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
VARIANTE GENERALE in ADEGUAMENTO al PAI
Controdeduzioni ai sensi del 13° comma dell'art.15
Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 06.11.2015
Legge Regionale 5.12.1977, n.56 e s.m.i.**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della L.R. 5.12.1977 n.56 e s.m.i. per le motivazioni espresse nella Relazione del 19 luglio 2016.

MODIFICAZIONI CARTOGRAFICHE

Tav. C1a Perimetrazione dei nuclei di antica formazione centri abitati e nuclei abitati secondo i criteri stabiliti nel comunicato pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 31.10.2013, in scala 1/5.000

Tav. C1b Perimetrazione dei nuclei di antica formazione centri abitati e nuclei abitati secondo i criteri stabiliti nel comunicato pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 31.10.2013, in scala 1/5.000

Tav. C2 Perimetrazione dei nuclei di antica formazione centri abitati e nuclei abitati secondo i criteri stabiliti nel comunicato pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 31.10.2013, in scala 1/5.000

Tav. PRG_3 Destinazioni urbanistiche del Territorio urbano, in scala 1/2.000, e tutti gli ulteriori elaborati ove è rappresentata la perimetrazione dei centri e nuclei abitati.

La perimetrazione dei centri e nuclei abitati è corretta/integrata come da allegato A1.



Tav. PRG_3 Destinazioni urbanistiche del Territorio urbano in scala 1/2.000, e **tutti gli ulteriori elaborati** ove è rappresentata l'area ACR5A.

L'area di completamento residenziale ACR5A è stralciata e riclassificata ad area agricola.

MODIFICAZIONI NORMATIVE

Art. 1 Applicazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

Al settimo periodo, dopo "D.G.R. n. 53-11975 del 4.8.2009," è inserito il seguente testo: "*e riadattato con D.G.R. n. 20-1442 del 18.5.2015,*"; al fondo del testo, i riferimenti numerici degli articoli sono integrati con i seguenti numeri: "3, 15, 23, 39"; dopo "*delle NTA del PPR*" è inserito il seguente testo: "*nonché con le specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all'interno della sezione 'Prescrizioni specifiche' presente nelle schede relative a ciascun bene.*".

All'elenco elaborati sono apportare le seguenti modificazioni/integrazioni:

- all'elaborato PR_Ba è stralciato l'aggettivo "tecniche";
- all'elaborato PRG_3a è stralciata la frase "Tavola utile ai soli fini istruttori" e la scala è corretta in 1:2.000;
- all'elaborato GEO 14 All. 4, dopo la parola "Schede" è aggiunto "monografiche";
- all'elaborato GEO 16 All. 6, è stralciato il testo "la tratta terminale del" ed è sostituito con l'aggettivo "il" ed è aggiunto il seguente testo "e lungo i rii minori";
- è aggiunto l'elaborato "VAS ra_all Allegato al Rapporto Ambientale - Piano di monitoraggio";
- all'elaborato C3 è stralciato il titolo da "Evidenza" a "PRGC" ed è sostituito con "Individuazione delle aree in previsione e di quelle modificate a seguito delle osservazioni regionali, 1:5.000".

Art. 5 Generalità

Al quinto periodo dopo "*delle D.L.A.*" è aggiunto il testo "*e/o S.C.I.A.*".

Art. 7 Nuova costruzione di manufatti accessori (Nca)

Al primo pallino è stralciato il dettato normativo "*interna utile massima di m. 3,00*" ed è sostituito con il seguente testo: "*massima, misurata dal piano pavimento all'estradosso della copertura di m. 3,30 (m. 3,00 + m. 0,30 per il pacchetto della copertura).*".

Al secondo pallino è stralciato il dettato normativo "*interna utile massima di m. 2,70*" ed è sostituito con il seguente testo: "*massima, misurata dal piano pavimento all'estradosso della copertura di m. 3,00 (m. 2,70 + m. 0,30 per il pacchetto della copertura).*".

Dopo il terzo pallino è aggiunto il seguente testo: "*La costruzione dei manufatti accessori di cui ai commi precedenti, di altezza interna superiore a m. 2,40, è condizionata ad atto di vincolo pertinenziale debitamente registrato e trascritto.*".

Al quarto pallino è stralciato il dettato normativo da "*serre per la coltivazione vegetale*" a "*entro il territorio urbano*", ed è sostituito con il seguente testo: "*Serre familiari per la coltivazione vegetale realizzate con strutture e materiali che diano soddisfacenti garanzie di*



decoro ambientale sino ad una superficie netta di mq. 50,00 con altezza massima del fronte più alto, misurata dal piano pavimento all'estradosso della copertura in m. 2,50".

Art. 18 Aree di completamento ad uso prevalentemente residenziale (ACR), paragrafo "Disposizioni particolari"

Al primo periodo e' stralciato il riferimento alle aree ACR2A e ACR5A. Quale secondo periodo è inserito il seguente testo: "Per le aree di completamento ACR23A, ACR31A, ACR33A, ACR36A, l'altezza ammessa non è superiore ad un piano abitabile fuori terra."

Art. 18 Aree di completamento ad uso prevalentemente residenziale (ACR), tabella

Art. 29 Vincoli di natura geologico-tecnica, "Schede descrittive degli interventi"

E' stralciato il riferimento all'area di completamento ACR5A.

Art. 20 Aree con insediamenti di valore storico artistico, ambientale e/o documentario (AIV)

Al paragrafo "Parametri", primo pallino, è stralciato il testo da "mentre per l'intervento RE1" a "progettista incaricato"; al sesto pallino è stralciato il testo: "anche in riferimento ad appositi repertori depositati presso l'UTC". Al paragrafo "Disposizioni particolari", al primo capoverso, dopo "In tutti gli altri casi", è aggiunto il seguente testo: ", con particolare riferimento agli interventi di Ristrutturazione Edilizia,".

Art. 29 Vincoli di natura geologico-tecnica, ed altri articoli ove è fatto riferimento all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i. e/o all'incremento di carico antropico

Ove il dettato normativo fa riferimento all'art. 31 della L.R. 56/1977, trova applicazione quanto indicato al punto 1 dell'ottavo capoverso del cap. 7.1 della parte I dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417/2014 come modificata dalla D.G.R. n. 18-2555/2015 (Allegato I). Relativamente agli interventi costituenti incremento di carico antropico si deve fare riferimento alla tabella conclusiva del cap. 7 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417/2014.

Art. 31 Fasce e zone di rispetto

E' inserito il paragrafo "c) elettrodotto: - ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera h) della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.".

MODIFICAZIONI ELABORATI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI


Elab. GEO17 Relazione geologico tecnica e tutti gli ulteriori elaborati ove è indicata l'area ACR5A Sono stralciati i riferimenti all'intervento ACR5A.


Allegato:

All.A1 Perimetrazione centro abitato

Il Dirigente vicario del Settore
ing. Salvatore SCIFO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/200





REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014

Codice DB0805

D.D. 1 dicembre 2014, n. 661

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione, Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II - DGR. 09.06. 2008 n. 12-8931. Comune di Arizzano (VCO) - Variante Generale del PRGC, L.R. n. 56/1977, Pratica n. B20078.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico Regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico Regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di VAS è iniziato con la Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale. Il Comune di Arizzano ha inviato il Documento Tecnico preliminare con propria nota Prot. Gen. n. 3202 del 27/10/2008, cui è seguita la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale, attraverso la convocazione di un tavolo tecnico in data 13/11/2008.

In merito alla Fase di specificazione sono stati acquisiti i contributi di ARPA VCO, note prot. 132002 in data 12/11/2008 e 140050 in data 01/12/2008, ASL VCO nota prot.974/09/SISP/GB in data 08/01/2009; l'Organo Tecnico Regionale per VAS ha inviato il proprio contributo con nota prot.n. 0006107/DB0800 in data 18/02/2009.

La Variante Generale Preliminare, completa del "rapporto ambientale", della "sintesi non tecnica" e degli elaborati specialistici di verifica di compatibilità acustica e degli studi geologici, è stata trasmessa con nota del responsabile del procedimento, prot. n. 1350 in data 30/04/2009, alla Provincia V.C.O. al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale, all'A.R.P.A. - dipartimento provinciale VCO, alla A.S.L. VCO, competenti in materia ambientale e sono stati acquisiti i contributi di: A.R.P.A. VCO, con nota protocollo 70692 del 30/06/2009 e A.S.L. VCO, con nota protocollo 53354 del 02/07/2009.

Il progetto di Variante nella versione definitiva è stato adottato con DCC n. 20 del 15.07.2011 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 26.01.2012.

A seguito della ricezione della pratica da parte della Regione, il competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio, con nota prot. 11624/DB08.17 in data 02/04/2012, effettuava una richiesta di chiarimenti ed integrazioni.

Successivamente, con deliberazione del C.C. n. 12 in data 20.05.2013, con oggetto "Deliberazione C.C. n. 20/2011. Esame e adozione variante generale definitiva al P.R.G.C. in adeguamento al PAI -

Adozione. Integrazioni a seguito nota regionale di cui al protocollo n. 11624/db0817-ver del 02.04.2012 e rettifica errori materiali", si è proceduto alla adozione degli atti di integrazione richiesti dalla Regione, alla contestuale correzione di errori materiali ed alla riadozione degli atti degli studi geologici - idrogeologici condivisi dal gruppo interdisciplinare nella riunione conclusiva del 13/12/2012.

La pratica, a seguito dell'invio in data 07.08.2013 da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 30.09.2013.

L'Organo Tecnico Regionale per la VAS ha attivato l'istruttoria tecnica e, in data 16.09.2014, ha indetto una riunione con l'Amministrazione Comunale allargata alle Direzioni regionali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, per un confronto su temi e contenuti della Variante finalizzato all'espressione del Parere Motivato.

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale allegata alla presente determinazione è stata predisposta con i contributi del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 11805/DB10.02 del 18.09.2014), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati, della Direzione Agricoltura - Settore Agricoltura sostenibile e infrastrutture irrigue (prot. n. 15961/DB11.21 del 25.09.2014) e del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio (prot.n.30567 del 26/11/2014).

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della Variante potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità proponente debba apportare modifiche e/o integrazioni alla variante stessa.

Ritenuto necessario che l'Autorità proponente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione.

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009,

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

Per le motivazioni di cui alla premessa



1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Arizzano e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 23 lettera a) del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS
Margherita Bianco

Allegato





*Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneBOS@regione.piemonte.it*

*Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it*

Allegato

Prot. n.154/DB0805 del 1.12.2014
Classificazione 11 90 PROVVB. 222/2014A

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE
Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II - DGR 9.06.2008 n.12- 8931
Comune di ARIZZANO (VCO) – Variante Generale del PRGC.
L.R. n. 56/1977
Pratica n. B20078

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante Generale del PRGC del Comune di Arizzano.

La Regione, in quanto amministrazione competente all'approvazione del Piano, svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo Tecnico Regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato con la Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale. Il Comune di Arizzano ha inviato il Documento Tecnico preliminare con propria nota Prot. Gen. n. 3202 del 27/10/2008, cui è seguita la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale, attraverso la convocazione di un tavolo tecnico in data 13/11/2008.

In merito alla Fase di specificazione sono stati acquisiti i contributi di ARPA VCO, note prot. 132002 in data 12/11/2008 e 140050 in data 01/12/2008, ASL VCO nota prot.n.974/09/SISP/GB in data 08/01/2009; l'Organo tecnico regionale per VAS ha inviato il proprio contributo con nota prot.n. 0006107/DB0800 in data 18/02/2009.

La Variante Generale Preliminare, completa del "rapporto ambientale", della "sintesi non tecnica" e degli elaborati specialistici di verifica di compatibilità acustica e degli studi geologici, è stata trasmessa con nota del responsabile del procedimento, prot. n. 1350 in data 30/04/2009, alla Provincia V.C.O. al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale, all'A.R.P.A. dipartimento provinciale VCO, alla A.S.L VCO, competenti in materia ambientale e sono stati acquisiti i contributi di: A.R.P.A. VCO, nota prot. 70692 del 30/06/2009 e A.S.L. VCO, nota prot. 53354 del 02/07/2009.

Il progetto di Piano nella versione definitiva è stato adottato con DCC n. 20 del 15.07.2011 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 26.01.2012; a seguito della ricezione della pratica da parte della Regione, il competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio, con nota prot. 11624/DB08.17 in data 02/04/2012, effettuava una richiesta di chiarimenti ed integrazioni.

Successivamente, con deliberazione del C.C. n. 12 in data 20.05.2013 con oggetto "Deliberazione C.C. n. 20/2011. Esame e adozione variante generale definitiva al P.R.G.C. in adeguamento al PAI - Adozione. Integrazioni a seguito nota regionale di cui al prot. n. 11624/db0817-ver del 02.04.2012 e rettifica errori materiali" si è proceduto alla adozione degli atti di integrazione richiesti dalla Regione, alla contestuale correzione di errori materiali ed alla riadozione degli atti degli studi geologici - idrogeologici condivisi dal gruppo interdisciplinare nella riunione conclusiva del 13/12/2012;

La pratica, a seguito dell'invio in data 07.08.2013 da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 30.09.2013.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha attivato l'istruttoria tecnica e, in data 16.09.2014, ha indetto una riunione con l'Amministrazione Comunale allargata alle Direzioni regionali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, per un confronto su temi e contenuti del piano finalizzato all'espressione del Parere Motivato.

La presente relazione è stata predisposta, inoltre, con i contributi del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 11805/DB10.02 del 18.09.2014) elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati, della Direzione Agricoltura - Settore Agricoltura sostenibile e infrastrutture irrigue (prot. n. 15961/DB11.21 del 25.09.2014) e del Settore Attività di Gestione e valorizzazione del paesaggio (prot.n.30567 del 26/11/2014).



Pagina 2 di 18

2. SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO

Dalla lettura del Rapporto Ambientale emergono i principali obiettivi e azioni del Piano che potrebbero avere effetti rilevanti in relazione alle peculiarità ambientali che caratterizzano il territorio comunale.

La Variante Generale al PRGC ha tra i suoi *obiettivi generali*:

- 1) Adeguare il PRGC alla crescita demografica, sociale ed economica;
- 2) Adeguare il PRGC alla legislazione vigente;
- 3) Tutelare il territorio;
- 4) Tutelare il paesaggio;
- 5) Riqualificare e valorizzare il territorio comunale;
- 6) Riqualificare, valorizzare le risorse naturali presenti (boschi, architettura, ecc.);
- 7) Introdurre una maggior sensibilità ambientale.

Obiettivi specifici:

- Analizzare e valutare nuovi interventi edificatori ;
- Dotare il comune di aree per attrezzature e servizi di insediamenti residenziali;
- Creare attrattive turistico-commerciali per tempo libero e per riqualificazione urbana;
- Adeguare le norme di attuazione del PRG al "Regolamento edilizio comunale";
- Adeguare le norme di attuazione del PRG al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Adeguare le norme di attuazione del PRG alla normativa sul commercio;
- Adeguare le norme di attuazione del PRG al Piano stralcio qualità dell'aria;
- Adeguare le norme di attuazione del PRG alla Lr 13/2007 sul risparmio energetico;
- Adeguare le norme di attuazione del PRG al DPCM del 05/12/1997 (acustico);
- Contenimento dei consumi idrici;
- Contenimento del consumo di suolo non urbanizzato;
- Contenimento della pericolosità idrogeologica e geomorfologia nelle aree urbanizzate;
- Tutela e miglioramento della permeabilità dei suoli in ambito urbano;
- Mantenimento e miglioramento della qualità del paesaggio collinare;
- Mantenimento e miglioramento ambientale di centri storici e di nuclei di antica formazione;
- Mantenimento della visione del panorama lacustre per gli insediamenti esistenti;
- Creazione ed estensione degli spazi pubblici;
- Processi di riqualificazione urbana atti alla valorizzazione del territorio comunale;
- Creazione ed estensione di un sistema di aree urbane verdi tra loro interconnesse in ambito comunale e/o intercomunale;
- Contenimento dell'inquinamento acustico;
- Contenimento dell'inquinamento elettromagnetico in abitazioni e nei luoghi pubblici;
- Ottimizzazione dell'uso e della gestione di sostanze e rifiuti pericolosi/inquinanti;
- Uso e manutenzione delle aree interstiziali urbane;
- Creazione ed estensione di un sistema integrato di sentieri e/o percorsi pedonali e/o ciclabili con interconnessioni tesi alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, sociale del territorio;
- Contenimento dei materiali non riciclabili nel ciclo edilizio;
- Contenimento dell'inquinamento luminoso;
- Sviluppo delle potenzialità del territorio in termini di biodiversità;
- Consolidamento e valorizzazione della qualità del patrimonio storico architettonico e culturale esistente
- Promozione del risparmio energetico;
- Promozione dell'impiego di nuove fonti alternative;



- **Promozione e agevolazioni dello sviluppo** della raccolta differenziata nell'ambito delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie;
- Promozione dell'uso del verde nell'ambito edilizio;
- Promozione ed agevolazioni per la progettazione bioclimatica;
- Mantenimento e miglioramento della situazione acustica in prossimità dell'infrastruttura principale.

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

In considerazione dell'adozione del Progetto Definitivo della Variante Generale di PRGC, si sottolinea che la documentazione, così come predisposta dall'Autorità proponente fornisce le indicazioni ambientali secondo a quanto previsto dall'All. VI del D.lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Nel Rapporto Ambientale sono stati approfonditi anche con un esaustiva produzione cartografica, in particolare le componenti ambientali più significative: biodiversità, flora-fauna, spazio urbano, salute umana, rifiuti, suolo e sottosuolo, ambiente idrico, aria, patrimonio culturale e paesaggistico, inquinamento luminoso, elettromagnetismo.

Nello specifico con la predisposizione di schede, sono state individuate le azioni che determinano pressioni ambientali, le azioni di prevenzione e tutela e le azioni di valorizzazione e rigenerazione che mirano ad accrescere il livello di sostenibilità ambientale del territorio (es. riqualificazione di aree urbane, recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico, realizzazione di spazi verdi);

Coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna, è stata condotta con riferimento ai strumenti di pianificazione sovraordinata del Piano Territoriale Regionale (PTR), Piano Paesaggistico Regionale (PPR), Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), PRG dei comuni contermini Verbania, Vignone, Bee e Ghiffa.

A tal proposito l'analisi di coerenza esterna è stata condotta anche con riferimento ai principali Piani settoriali indicati dal precedente contributo regionale ed altra pianificazione d'interesse, tra cui:

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
- Piano Ittico Provinciale
- Piano Forestale Territoriale
- Piano d'Ambito Gestione Rifiuti;
- Piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria;

L'analisi di coerenza è stata condotta anche con riferimento all'esame delle previsioni urbanistiche dei comuni contermini in particolare non risultano presenti elementi di contrasto per quanto concerne l'uso del suolo e le relative previsioni con i comuni di Bee, Ghiffa, Verbania e Vignone.

Infine, dagli approfondimenti e verifiche effettuate, anche con l'aiuto delle tabelle di confronto predisposte nel Rapporto Ambientale, si evidenzia che gli obiettivi previsti nella Variante generale al PRG del comune di Arizzano risultano coerenti con quelli stabiliti ed individuati negli altri strumenti pianificatori presi in considerazione e confronto.

Valutazione alternative


Pagina 4 di 18

Nel Rapporto Ambientale sono state analizzate in un capitolo specifico (capitolo 4) le due macro alternative, una ipotesi di piano che preveda il solo adeguamento alla normativa vigente e l'altra alternativa definita "strategica".

Quest'ultima è l'alternativa ritenuta positiva in quanto offre maggiori ricadute in termini di valorizzazione e tutela delle risorse nonostante alcune criticità negative rappresentate dalle nuove edificazioni (aree residenziali a saturazione, aree di completamento, ampliamenti, cambi di destinazione, creazione di aree turistico recettive) che dovranno essere mitigate e compensate con azione specifiche.

Analisi delle azioni di Piano e Valutazione degli effetti ambientali

Il Rapporto Ambientale approfondisce le principali componenti ambientali (acqua, suolo, sottosuolo, aria, rumore, biodiversità, paesaggio e vegetazione, verifica di coerenza con gli obiettivi di PRG, valutazione dei possibili effetti delle azioni di piano su ciascuna delle componenti ambientali indagate) associando alcuni indicatori utili per descrivere lo scenario di riferimento.

Il contesto di riferimento è rappresentato da un territorio che si estende per un lungo tratto sulle colline che sovrastano Verbania, da metà degli anni settanta lo stesso è contraddistinto da una progressiva espansione edilizia caratterizzata prevalentemente da piccole residenze unifamiliari.

Gli indirizzi di pianificazione individuati nel documento trasmesso sono tesi a proseguire tale impostazione ponendo particolare attenzione al soddisfacimento della domanda residenziale.

Il documento mette in risalto la vocazione prettamente residenziale del territorio comunale che demanda a Verbania (a parte la dotazione di standard) il soddisfacimento di ogni altro bisogno dallo svago alla cultura, dalle attività lavorative al commercio.

Il tema principale della variante , così come si evince dal documento trasmesso, è rivolto essenzialmente ad adeguare il PRG alla crescita demografica, sociale ed economica della Città .

Il Piano per venire incontro alle esigenze manifestate dalla popolazione propone l'individuazione di aree definite ARS (aree residenziali a saturazione) per le quali è consentito l'ampliamento dell'edificio esistente fino alla saturazione dell'indice di edificabilità pari a 0.36 mq/mq della superficie del lotto di proprietà nonché l'individuazione di nuove aree ACR (aree di completamento residenziale) consentendo un quantitativo massimo di superficie lorda, pari a mq. 150.

Le nuove categorie di destinazione d'uso introdotte interessano rispettivamente una superficie fondiaria pari a mq. 11763 per le aree ARS e una superficie fondiaria pari a mq. 25.113 per le aree ACR.

Dall'analisi effettuata sul territorio, inoltre, si evidenziano l'assenza di aree naturali protette e Siti di interesse comunitario, l'assenza di episodi significativi di dissesto idrogeologico, l'assenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Gli elementi ambientali più significativi che caratterizzano il comune di Arizzano risulta essere la vasta area di superficie boscata che caratterizza circa la metà del territorio comunale, di cui gli insediamenti urbani di Arizzano (capoluogo) e le frazioni Cissano, Cresseglio, Groppallo e Mulini costituiscono la parte edificata del comune.



4. ASPETTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO. Piano di monitoraggio

In riferimento al Piano di Monitoraggio, che dovrà essere estrapolato dal Rapporto Ambientale, per costituire un fascicolo autonomo, si raccomanda di verificare l'elenco degli indicatori selezionati evitando indici non inerenti il Piano oppure non definiti in maniera chiara ed univoca.


Risulta inoltre opportuno aggiungere alla lista individuata, indicatori inerenti i seguenti temi:

- biodiversità,
- raccolta differenziata,
- misure di mitigazione e compensazione ambientale,
- la valutazione delle ricadute generale dall'attuazione del Piano sulla componente scenico-percettiva, ossia sul livello di organizzazione del paesaggio comunale e sulla sua qualità scenica; dovranno essere individuati, su apposita cartografia, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi;
- la misurazione del consumo di suolo e dei concomitanti processi di frammentazione ambientale e di dispersione dell'urbanizzato, illustrati nelle tabelle di seguito riportate.

Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. La loro applicazione dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte disponibile all'indirizzo web www.regione.piemonte.it/territorio/documentazione.htm, alla sezione Pianificazione, sostenibilità, governance, pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/geopiemonte/dati/cartografia.htm>.

Gli indicatori proposti dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente, entro il mese di gennaio, alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia, per via telematica all'indirizzo mail: valutazione.pianiproq@regione.piemonte.it.



INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio delimitata secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.



INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = \frac{(Sud+Sur)}{Su} \cdot 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁴ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁵ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP) ⁶	
$CSP = \frac{Sp}{Str} \cdot 100$	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

⁴ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

⁶ Per la quantificazione delle diverse classi di capacità d'uso del suolo si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli_1_50/carta_suoli.htm.



INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

Si comunica, infine, la disponibilità dell'OTR a collaborare con l'Amministrazione comunale per approfondire le indicazioni sopra fornite e pervenire, con l'approvazione del nuovo strumento urbanistico, a un'esauritiva e completa definizione del piano di monitoraggio.

5. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Dal momento che il processo di VAS ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, analizzando, fin dalla fase preparatoria del Piano, gli effetti ambientali significativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle previsioni, ricercando alternative o misure di compensazione e mitigazione efficaci, di seguito le considerazioni ambientali svolte in merito alle previsioni di piano

5.1 Aspetti ambientali

Consumo di suolo

Secondo quanto riportato nel RA la Variante comporterà una considerevole trasformazione d'uso del suolo per le aree residenziali in ampliamento ed in saturazione.



A tal proposito, si ricorda come, oltre agli aspetti legati alla produttività agricola, il suolo, risorsa non rinnovabile, fornisce importanti funzioni ecologico-ambientali, tra le quali il mantenimento della biodiversità e della continuità ecologica anche in ambito urbano, l'effetto filtro e tampone nei confronti degli inquinanti, il mantenimento degli equilibri idrogeologici, la regolazione del microclima.

Biodiversità

Una porzione significativa del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di cenosi forestali, riconducibili principalmente alle tipologie forestali del castagneto e del robinieto, mentre aree minori risultano afferibili al querceto-carpineteto.

Nel RA non è indicata la superficie boscata che verrà consumata a seguito dell'attuazione della Variante e dall'analisi della documentazione si ritiene che alcuni gli interventi previsti (Acr23A, Acr31A, Acr33A e Acr36A) che pare interferiscono con aree attualmente boscate o comunque coperte da "vegetazione" di alto fusto.

Alla luce di tali osservazioni ed in base alle considerazioni delle "Valutazione delle alternative" relative alla tendenza del presente Piano ad una pianificazione strategica e definitiva dell'assetto del territorio, si chiede quindi di verificare e reinterpretare le effettive esigenze insediative in termini dimensionali e localizzativi. In particolare, si chiede di verificare l'opportunità e le dimensioni delle seguenti aree: Acr23A, Acr31A, Acr33A e Acr36A che sembrano interessare aree boscate.

Visto quanto sopra riportato, e considerato che tali effetti risultano irreversibili, è necessario individuare adeguate misure di compensazione ambientale finalizzate principalmente all'implementazione della rete ecologica e al miglioramento delle cenosi forestali esistenti.

Risparmio energetico

L'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del Piano dispongono il miglioramento della prestazione energetica degli edifici come disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare a quanto disciplinato dalla l.r. n. 13/2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e alle successive disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 43-11965 del 4.8.2009 così come modificata con deliberazione n. 18-2509 del 3 Agosto 2011. Considerato il contesto ambientale del territorio per le nuove costruzioni si suggerisce la possibilità di incrementare con tecnologie volte al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili quanto già previsto dalla normativa vigente.

Rifiuti - spazi ecologici privati

L'art 10 delle NTA, obbliga la costituzione di un apposito spazio per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi nelle aree di completamento e nelle aree edificate a prevalente destinazione residenziale, nel momento in cui si proceda alla richiesta della nuova costruzione o all'ampliamento/ristrutturazione di quella esistente.

In relazione agli articoli delle NdA relativi alle isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti, ulteriori utili indicazioni relativamente a funzioni, localizzazione, criteri di allestimento, tipologia di rifiuti conferibili, modalità di deposito dei rifiuti e modalità di gestione dei "centri di raccolta" sono desumibili dai "Criteri Tecnici Regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani" (DGR n. 32-13426 del 1 marzo 2010) (tabelle 15 e 16).



Pagina 10 di 18

Elettromagnetismo

Relativamente all'elettrodotta esistente che attraversa l'abitato e che interessa sia aree residenziali esistenti, sia di completamento e di nuova previsione, le tavole di Piano riportano graficamente la distanza di prima approssimazione (Dpa). Tale distanza, per le linee elettriche, è quella riportata, sul livello del suolo, dal centro linea alla proiezione delle fasce di rispetto individuanti l'obiettivo di qualità (3 T) e che, per le cabine, è la distanza dalle pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti sopra citati (DM 29.5.2008).

Per quanto riguarda invece le nuove previsioni di piano, ai sensi dell'art.4 del DPCM 8.7.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree adibite a permanenze non inferiori a quattro ore in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 T per il valore dell'induzione magnetica.

Si ricorda inoltre che è opportuno applicare alla pianificazione urbanistica tutte le misure di mitigazione dei campi elettromagnetici che, oltre al rispetto dei limiti fissati dalla normativa, siano compatibili con il principio della prudent avoidance, così come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al fine di ridurre l'esposizione dei ricettori ad un valore di campo magnetico ricompreso tra 3 e 0,5 T, come ricordato anche dalla D.G.R. 19 marzo 2007 n. 19-5515 – Espressione del Parere regionale sul Piano di Sviluppo 2006 della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna S.p.A.

A tal fine si consiglia pertanto di riportare nella cartografia di Piano, sulla scorta dei dati forniti dal gestore, in aggiunta alla Dpa, una "Fascia di Attenzione" ai lati dell'elettrodotta

5.2 Territorio rurale, suolo, attività agricole, fauna selvatica

Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:250.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_250/carta_suoli.htm, emerge che il territorio del Comune di Arizzano è caratterizzato dalla presenza di suoli che rientrano prevalentemente in quarta classe di capacità d'uso dei suoli.

Dall'esame delle informazioni contenute nel Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione nell'area interessata dalla variante non sono presenti infrastrutture irrigue consortili come definite dalla l.r. 21/1999.

Le attività agricole sono limitate e le colture sono principalmente rappresentate da prati; estese sono invece le aree boscate.

Si rileva che le trasformazioni previste dalla Variante generale non vanno ad interessare suoli di particolare pregio agronomico o aree oggetto di colture di pregio; tuttavia le superfici interessate da nuove urbanizzazioni complessivamente si pongono ai limiti della soglia posta al consumo di suolo dall'art. 31 del P.T.R.. Tale considerazione assume, nel caso del comune di Arizzano, un carattere di particolare criticità, in quanto, in base ai dati derivanti dal "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte", risulta che il 53,3% del territorio comunale è urbanizzato; tale valore non solo è ampiamente superiore alla media



provinciale, ma è il peggiore dell'intera Regione Piemonte secondo solo a quello della Città di Torino.

Si ritiene, quindi, opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente (se presente), valutando l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte, sia in relazione alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle eventuali potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate.

Si guardano con preoccupazione le azioni che comportano il consumo di suolo agricolo o naturale. In particolare si evidenzia che il consumo di suoli è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo.

La cementificazione, come recentemente riportato in un documento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, "non solo insidia l'organizzazione del territorio, del paesaggio e degli ecosistemi in maniera irreversibile ma erode anche la sicurezza alimentare sottraendo all'agricoltura i terreni maggiormente produttivi".

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo.

Osservazioni sul Rapporto Ambientale

Si rileva come tra gli elaborati progettuali vengano correttamente individuati i corridoi ecologici primari e secondari e le aree sulle quali è prevista l'istituzione di un Parco Naturale Provinciale. La distribuzione delle nuove aree di completamento sembrerebbe però non considerare in alcun modo tale indicazione. Come si può osservare l'abitato di Arizzano presenta caratteri di urbanizzazione estremamente diffusa e dispersa che la distribuzione delle nuove aree di completamento pare ulteriormente accentuare.

In generale si ritiene non vengano correttamente valutati gli effetti sull'ambiente, con particolare riferimento alla componente suolo, derivanti dall'applicazione delle trasformazioni proposte; In particolare non si condividono le conclusioni nell'analisi delle alternative (pag. 199 del R.A.) che si riporta di seguito.

"Con tale ipotesi si prevedono una serie di azioni di tutela e valorizzazione della risorsa suolo legate sia all'introduzione delle norme di adeguamento al PAI che al contenimento del suolo non urbanizzato. Queste azioni orienteranno le scelte urbanistiche consentendo le nuove edificazioni solo in aree non pericolose dal punto di vista geomorfologico. Verrà anche tutelata la permeabilità dei suoli imponendo una soglia minima del 50% di terreno non impermeabilizzato per ogni lotto edificabile o edificato in ambito urbano. La realizzazione delle nuove edificazioni, peraltro, piuttosto limitate ed ubicate comunque in aree già in gran parte urbanizzate, non andranno ad esercitare alcuna forma di pressione sulla risorsa suolo."

Il fatto che le nuove costruzioni vengano realizzate in aree non pericolose non implica che non vi siano effetti ambientali sulla risorsa suolo; gli effetti positivi riscontrabili sono relativi alla pubblica sicurezza ed alla protezione civile. La prescrizione che impone una soglia minima del 50% di suolo impermeabilizzato all'interno di un lotto edificato non impedisce che la maggior parte delle funzioni del suolo vengano irreversibilmente perse. Infine non si comprende come le nuove edificazioni che in molti casi cadranno all'interno di corridoi ecologici (come indicati dagli elaborati) o di aree per le quali è prevista la destinazione a Parco Provinciale non esercitino "nessuna" pressione sulla risorsa suolo che verrà irreversibilmente compromessa. Nel Rapporto Ambientale vengono correttamente

individuati gli impatti determinati dalla realizzazione delle ACR (Nuove aree di completamento), tuttavia le mitigazioni /compensazioni proposte risultano essere troppo generiche o comunque scarsamente efficaci.

Rispetto al "consumo di suolo", le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree delle quali invece si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo che dovrà avvenire sempre dopo un'attenta valutazione dell'inesistenza di alternative che prevedano il riuso di preesistenti aree edificate dismesse o sottoutilizzate.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, relativamente al consumo di suolo, pare che le superfici interessate dalle nuove espansioni siano arealmente superiori ai limiti fissati dalle direttive dell'art. 31 del PTR.

Si osserva, inoltre, che molte delle trasformazioni previste insistono su aree "ambientalmente sensibili" come indicate negli stessi elaborati progettuali. Tali criticità sono ulteriormente accentuate dall'elevato grado di dispersione urbanistica e dall'elevatissimo consumo di suolo che già interessa il territorio comunale.

Al fine di limitare il consumo di suolo, in un'ottica di razionalizzazione delle scelte urbanistiche in coerenza con i principi e le norme contenute nel PTR, si segnalano come particolarmente critiche le aree di seguito elencate:

Aree di "trasformazione in nuove aree di completamento" – ACR – 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 12A, 13A, 16A, 22A, 27A, 28A, 29A, 32A, 34A, 35A, 36A, 38A, in quanto aree ubicate all'interno di corridoi ecologici.

Aree di "trasformazione in nuove aree di completamento" - ACR- 18A 26A, in quanto ubicate all'interno di aree per la quale è stata proposta la creazione di un Parco Naturale Provinciale.

Aree di "trasformazione in nuove aree di completamento" - ACR- 23A, 31A, in quanto ubicate all'interno di corridoi ecologici e di aree per le quali è stata proposta la creazione di un Parco Naturale Provinciale.

5.3 Aspetti Territoriali e Paesaggistici

Piano territoriale regionale.

Si evidenzia che la Lr 56/1977, come modificata dalla Lr 3/2013 e dalla Lr 17/2013, precisa all'art. 8, comma 4, che le direttive contenute nei piani territoriali e paesaggistici e nei progetti territoriali operativi "esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale", rafforzando, con una norma di legge, la valenza della "direttiva" definita all' art. 3 delle NdA del Ptr.

L'intera normativa del Piano territoriale regionale deve essere quindi rispettata nella sua totalità, con una particolare attenzione agli articoli delle NdA che demandano compiti specifici alla pianificazione locale.

Si sottolinea, inoltre, come tutte le previsioni del Ptr vadano nella direzione di limitare il consumo di suolo, tema che costituisce uno dei nodi fondamentali in materia di politiche territoriali, come indicato all'articolo 31 delle NdA "Contenimento del consumo di suolo".

In attuazione della direttiva di cui al comma 7 dell'art. 31, la Regione ha avviato nel 2009 un progetto finalizzato a definire un metodo per la valutazione e il monitoraggio del consumo di



suolo, applicato all'intero territorio piemontese; i risultati di tali analisi sono riportati nel volume "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" (riferimento web: <http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>).

Piano paesaggistico regionale

Nel merito del Ppr, si evidenzia che esso contiene, oltre che direttive e indirizzi, norme prescrittive che, secondo quanto definito dall'art. 3 delle NdA del piano stesso, nonché dall'art. 8bis della Lr 56/1977, costituiscono disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, in esso contenute.

La restante disciplina del Ppr (definita dalle direttive e indirizzi presenti all'interno delle NdA, nonché dagli altri elaborati del Piano), ancorché per il momento non vigente, costituisce importante riferimento per l'individuazione delle emergenze paesaggistiche ed ambientali presenti sul territorio e delle azioni di tutela da porre in atto.

A tal fine, merita particolare attenzione la Tavola P4 Componenti paesaggistiche, che costituisce l'elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase di adeguamento della pianificazione provinciale, locale e settoriale. La Tavola P4 rappresenta l'insieme delle principali componenti del paesaggio suddivise negli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturale, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. Ogni componente rappresentata è connessa all'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio", nel quale viene descritta puntualmente, e a ciascuna di esse è associata una specifica disciplina, dettagliata nelle Norme di attuazione, finalizzata ad assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio regionale.

Riconoscimento dei beni paesaggistici

Il territorio comunale di Arizzano è parzialmente interessato dalla presenza di categorie di beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 quali, ad esempio, i corsi d'acqua e le relative sponde di cui alla lett. c) dell'art. 142, i territori coperti da boschi di cui alla lett. g) e le zone gravate da usi civici di cui alla lett. h).

Nella tavola "Vincoli - PRG_6" di variante, sono individuati beni paesaggistici riferiti alle categorie c) e h), comma 1, dell'art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Nella tavola "Territorio extraurbano - Usi agricoli - PRG_2" sono invece individuati "terreni a bosco e coltivazione industriale del legno"; in proposito, si rileva che, anche attraverso il raffronto con le foto aeree, detta rappresentazione non sembra corrispondere all'estensione dei territori coperti da boschi di cui alla lett. g) del citato art. 142, tenuto conto delle vigenti definizioni di bosco contenute nell'art. 3 della l.r. 4/2009 e nell'art. 2 del d.lgs. 227/2001.

Osservazioni inerenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio

Il territorio di Arizzano è caratterizzato da un paesaggio collinare prominente verso il Lago Maggiore, ma non contiguo alle sponde lacustri, che appare sensibilmente antropizzato con connotazioni spiccatamente urbane dovute alle espansioni edilizie della seconda metà del Novecento.

Dal raffronto delle nuove previsioni di Variante al PRGC e dello stato di fatto delle aree

interessate, emergono alcuni aspetti che non appaiono del tutto compatibili con le finalità di tutela e di valorizzazione del paesaggio e con l'obiettivo di riqualificare le risorse naturali presenti, attraverso lo sviluppo delle potenzialità del territorio in termini di biodiversità; in particolare si rileva quanto segue:

1. Aree di completamento "acr": si evidenzia che alcune delle nuove aree di completamento residenziale ricadono su superfici coperte da vegetazione boschiva: detta scelta progettuale non appare coerente con le finalità di salvaguardia dei boschi preposte dalla normativa in materia paesaggistica e forestale e assume ulteriori criticità in considerazione delle consistenti espansioni edilizie che hanno interessato il territorio negli ultimi decenni.

In particolare, si richiama quanto già segnalato al punto 4 del Rapporto ambientale per quanto attiene le previsioni riguardanti le Aree di completamento residenziale "acr23A", "acr31A", "acr33A" e "acr36A": dette previsioni, pressochè contigue, interessano una superficie boscata con valenza di corridoio ecologico di un certo rilievo; inoltre rivestono una funzione di filtro visivo che contribuisce a mantenere una soluzione di continuità all'edificato e di mitigarne quindi la percezione rispetto alle visuali panoramiche fruibili dai territori circostanti e dal Lago.


Per gli ambiti "acr23A", "acr31A", "acr33A" e "acr36A", si ritiene quindi necessario approfondire:

- le analisi sullo stato attuale delle aree, con particolare attenzione all'appartenenza ad ambiti di percezione da punti e percorsi panoramici e alla composizione della copertura boschiva esistente;
- lo studio degli effetti sul paesaggio derivanti dall'attuazione delle previsioni in oggetto, allo scopo di valutare la possibilità di non mantenere le indicazioni proposte, oppure di mantenerle solo in minima parte, previo ridimensionamento delle possibilità edificatorie, unitamente all'adozione di appropriate misure di mitigazione e di compensazione volte anche a conservare la valenza di corridoio ecologico intrinseca alla copertura boschiva esistente.

2. Variazioni alle Norme di Attuazione - Art. 30: si rileva che l'articolo non contiene riferimenti alle categorie di beni paesaggistici, di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004, presenti sul territorio comunale e nemmeno alle "Prescrizioni" delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con DGR 4 agosto 2009, n. 53-11975 e con DGR 26 febbraio 2013, n. 6-5430.

Appare quindi opportuno integrare i contenuti della norma, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- aggiornare la definizione "Beni ambientali" con quella vigente "Beni paesaggistici", prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- introdurre riferimenti alle diverse categorie di beni paesaggistici, di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004, presenti sul territorio comunale e specificare che le rappresentazioni dei beni paesaggistici individuate negli elaborati grafici di variante, soggetti a tutela ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004, non possono ritenersi esaustive e devono esclusivamente intendersi come semplici indicazioni cartografiche, che non esimono dalla necessità di effettuare, di volta in volta, le puntuali verifiche per accertare l'effettiva presenza di tali beni;
- introdurre un riferimento alle "Prescrizioni" contenute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con DGR 4 agosto 2009, n. 53-11975 e con DGR 26 febbraio 2013, n. 6-5430, per quanto attinenti il territorio comunale.



La principale criticità connessa all'attuazione delle previsioni avanzate è costituita dall'incremento del consumo di suolo, che determinerà significative ricadute anche sul piano più propriamente paesaggistico, in particolare sulla funzionalità della struttura ecologica locale e sull'immagine scenico-percettiva dei luoghi. A questo proposito, si evidenzia inoltre che la nuova previsione residenziale acr35A è in area boscata e la sua attuazione pregiudicherebbe, altresì, un'eventuale saldatura delle aree a verde pubblico a sud ed a nord della stessa.

Infine, con esclusivo riferimento alle previsioni per le quali il presente contributo non ha evidenziato criticità specifiche, per garantire la compatibilità delle proposte progettuali delineate dal nuovo PRGC rispetto ai caratteri ambientali locali e orientare la formazione di progetti di corretto inserimento paesaggistico, si chiede di porre particolare attenzione ai seguenti aspetti, che dovranno essere opportunamente approfonditi, nell'ambito dell'apparato normativo:

- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi complessi edilizi e delle aree di pertinenza, tipologia aggregativa, orientamento, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di servizio e di accesso ai lotti, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe, ...);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucatore, partiture e rifiniture delle facciate, presenza di sporti e rientranze, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi, colori, presenza di particolari elementi decorativi, ...);
- disegno del verde. In linea generale le NTA dovranno prevedere che le fasi di edificazione si sviluppino contestualmente a quelle di progettazione e realizzazione del verde. Più nello specifico, il disegno del verde dovrà presentare una distribuzione articolata all'interno dei lotti e potenzialmente idonea a realizzare nuove connessioni tra i vari elementi del sistema ambientale del territorio comunale.

Si suggerisce inoltre di inserire nell'apparato normativo un esplicito riferimento agli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e agli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010. Tali documenti contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali, che indichi il campo magnetico pari a 0,5 μ T.

5.4 Misure di mitigazione e compensazione

Al fine di migliorare la compatibilità ambientale e paesaggistica della Variante e rafforzare le sinergie tra le diverse componenti che regolano la stabilità del sistema ambientale comunale, si forniscono alcuni suggerimenti e raccomandazioni ritenute opportune ai fini di una maggiore sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico:

- individuare, per le superfici urbanizzate, misure atte a garantire la massima permeabilità del suolo individuando specifici articoli nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano.



Pagina 16 di 18

- verificare le effettive esigenze insediative in termini dimensionali e localizzativi, per le aree che risultano maggiormente critiche per il consumo di suolo e biodiversità;
- incentivare l'efficienza energetica degli impianti termici negli edifici pubblici e privati con tecnologie volte al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili oltre quanto già previsto dalla normativa vigente ed adottare azioni di contenimento dei consumi;
- perfezionare le NdA con gli interventi sopra esposti che eventualmente non risultano presenti nelle norme di Piano ed individuare misure compensative prioritariamente orientate al rafforzamento e al miglioramento della rete ecologica e all'incremento della biodiversità, non necessariamente in porzioni di territorio limitrofe alle previsioni;
- dovranno essere individuate specifiche misure volte a compensare il consumo di suolo generato dalla realizzazione degli interventi previsti dal piano; tale fenomeno, oltre a costituire un processo irreversibile, rappresenta uno dei principali elementi di criticità del disegno pianificatorio proposto;
- dovranno essere individuate misure compensative prioritariamente orientate all'implementazione della rete ecologica locale. Tali misure dovranno includere interventi, non necessariamente in porzioni di territorio limitrofe alla previsioni, finalizzati a garantire la connettività ecologica tra le diverse aree caratterizzate da naturalità presenti sul territorio comunale (es. ripristino ambientale di aree degradate, rinaturalizzazione di aree dismesse, costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, opere di miglioramento boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, ...);
- dovrà essere posta particolare attenzione alla previsione di nuove alberature. E' necessario che venga specificato il bisogno di fare ricorso a specie di origine autoctona; si ritiene inoltre opportuno che, prima della realizzazione degli interventi a verde, venga definita un'analisi agronomica per individuare specie arboree con dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui saranno inserite;
- dovranno essere attentamente valutate le previsioni urbanistiche che interferiscono con formazioni forestali o che possono determinarne l'alterazione, definendo soluzioni alternative volte prioritariamente al recupero dell'edificato esistente; in caso di conferma delle previsioni avanzate dovranno essere individuate adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale, ricordando che:
 - l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;
 - le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
 - qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89 artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;
 - le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

Tutte le misure sopra richiamate dovranno trovare un effettivo riscontro nelle NdA del nuovo strumento urbanistico e, laddove possibile, dovranno essere individuate



cartograficamente le aree, o le possibili aree, destinate alle compensazioni ambientali, in modo da valutarne l'idoneità e la funzionalità rispetto al contesto ambientale in cui verranno inserite. Infine, tutte le misure individuate dovranno essere monitorate attraverso adeguati indicatori.

6 CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano, le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Arizzano, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della Variante al PRGC potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni alla Variante stessa alla luce delle osservazioni esposte nella presente Relazione.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, *"l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione"*.


Tale fase di revisione, che come sopra specificato dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, sarà espletata mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
arch. Margherita Bianco

visto: il Direttore Vicario
arch. Giovanni Paludi

Il referente:
arch. Giorgio Zimbaro





REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI ARIZZANO

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE A16000:Ambiente,Governo e
Tutela del Territorio
PROT. n. 39512/A16000A
del 02/12/2015

PIANO
REGOLATORE
GENERALE
COMUNALE

LEGGE 17.08.1942 N. 1150
LEGGE REGIONALE 5.12.1977 E S.M.I.

PROGETTO DEFINITIVO
-adottato con D.C.C. n.20 del 15.07.2011
-integrato con D.C.C. n. 12 del 20.05.2013
-modificato a seguito delle osservazioni del
Settore Progettazione, Assistenza,
Copianificazione Provincie NO e VCO in
data 23.01.2015 e delle osservazioni
dell'Organo Tecnico per la VAS in data
1.12.2014. con D.C.C. n. 29 del 06.11.2015

COMUNE di ARIZZANO
0.6 NOV. 2015
ARRIVO
PROT. 2741 Cat.

VARIANTE GENERALE IN ADEGUAMENTO AL P.A.I.

agg. planimetrie

Titolo elaborato

elaborato

VAS.ra_all
ALLEGATO
al Rapporto Ambientale

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

stesura elaborato
AGOSTO 2015

agg. elaborati

scala

Responsabile del procedimento:
Geom Paolo Marchetti


Consulente aspetti idrogeologici:
Dott. Geol. Francesco D'Elia

Consulente aspetti urbanistici:
Dott. Arch. Leonardo Pellizzari

Consulente aspetti acustici:
Dott. Ing. Nicola Pessano

Consulente aspetti ambientali:
Dott. Agr. Monica Ruschetti

Segretario Comunale
Dott. Ugo Palmieri



INDICE

Premessa	2
Il piano di monitoraggio del Comune di Arizzano	3
SCELTA DEGLI INDICATORI	4
<i>Schede di monitoraggio.....</i>	<i>10</i>
PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO.....	15
<i>Responsabilità e risorse per l'attuazione del monitoraggio</i>	<i>15</i>
<i>Orizzonte temporale.....</i>	<i>16</i>
<i>Report annuale</i>	<i>17</i>



Il presente elaborato sostituisce integralmente il Cap. I del Rapporto Ambientale "Piano di Monitoraggio".

Premessa

Scopo del presente documento è la definizione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che verrà attuato nell'ambito del procedimento di VAS della Variante Generale di PRGC del Comune di Arizzano.

Le misure individuate in sede di Rapporto Ambientale sono state riviste ed integrate in funzione delle indicazioni dell'OTR.

In particolare si è provveduto a:

- integrare il quadro degli indicatori previsti;
- individuare responsabilità e risorse per l'attuazione del monitoraggio

In particolare sono stati implementati gli indicatori inerenti il controllo:

- del consumo di superfici boscate in ambito urbano;
- dell'attuazione delle misure di mitigazione;
- del consumo di suolo;
- delle ricadute sulla componente scenico-percettiva;



2

Il piano di monitoraggio del Comune di Arizzano

(Rif. Allegato VI Parte Seconda D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – punto i)).

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, risulta importante prevedere un sistema di monitoraggio al fine di controllare l'andamento del Piano nel tempo (valutazione in itinere) ed il raggiungimento (o meno) degli obiettivi inizialmente individuati (valutazione ex-post).

Il monitoraggio del piano si svilupperà, quindi, nei momenti della fase intermedia (applicazione degli interventi di piano) e nella fase ex-post (conclusione del piano).

Definire un efficiente sistema di monitoraggio è importante al fine di:

- raccogliere informazioni sugli effetti significativi degli interventi attuati;
- identificare eventuali effetti imprevisti e apportare azioni correttive

Il sistema di monitoraggio non è ovviamente fisso e definito ma durante l'attuazione del Piano, in corrispondenza delle verifiche periodiche stabilite, potranno essere apportate modifiche migliorative in termini di "ricalibratura" dei valori obiettivo e di modifica/sostituzione di indicatori di monitoraggio.

In generale gli aspetti da monitorare sono:

- effetti della PRG sull'ambiente;
- efficacia delle misure contenuto nel PRG

Durante la valutazione intermedia si dovrà prendere in considerazione:

- i primi risultati degli interventi previsti in fase di realizzazione dal piano;
- la coerenza con la valutazione ex ante e quindi la consequenzialità rispetto agli obiettivi di sostenibilità;
- il grado di raggiungimento degli stessi;
- la correttezza della gestione nonché la qualità della sorveglianza e della realizzazione

Durante la valutazione ex post si dovrà, invece:

- illustrare l'utilizzo delle risorse (fare un bilancio);
- valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi e del loro impatto;
- valutare la coerenza con la valutazione ex ante;
- ricavare indicazioni correlate in materia di coesione economica e sociale.

Il monitoraggio va supportato mediante:

- la costruzione di una serie di indicatori (parametri finalizzati a descrivere le caratteristiche del territorio nel momento della definizione del Piano ed utilizzati in seguito per valutarne l'efficacia)
- la programmazione di un controllo degli stessi nel tempo.



Scelta degli indicatori

Gli indicatori servono per poter "leggere" lo stato dell'ambiente, individuare i suoi cambiamenti, i suoi problemi e i fattori di rischio.

Nel caso in studio sono utili alla valutazione della gravità dei problemi ambientali, per evidenziare gli elementi chiave di pressione (stato) nonché monitorare gli effetti delle scelte di piano e il raggiungimento degli obiettivi proposti (prestazionali).

La scelta dovrà ricadere tra quelli che meglio sono in grado di rappresentare gli aspetti più significativi dell'organismo ambientale, dovranno, inoltre, risultare di facile comprensione e reperibilità in modo da consentire una reale operatività.

L'individuazione degli indicatori da impiegare nel Piano di Monitoraggio parte dalle elaborazioni condotte nel Rapporto Ambientale che avevano portato ad individuare una prima lista (cap.9 R.A.).

Tale lista è stata integrata a seguito del contributo dell'OTR con altri specifici indicatori connessi con la misurazione degli effetti correlati al controllo:

- del consumo di superfici boscate in ambito urbano;
- dell'attuazione delle misure di mitigazione;
- del consumo di suolo;
- delle ricadute sulla componente scenico-percettiva;

L'elenco degli indicatori proposti costituisce la base dati per il controllo.

Qualora emergano nel tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi si potranno adottare interventi correttivi.

Gli indicatori individuati vengono dettagliatamente descritti nelle schede di monitoraggio.

Aria

Di questa componente il dato fondamentale è rappresentato dalla qualità dell'aria.

A riguardo gli indicatori andrebbero individuati tra quei valori che, se presenti in concentrazioni superiori alla norma, sono causa di notevoli problemi ambientali. Tuttavia, la mancanza di rilievi che forniscano i dati necessari (biossido di zolfo, biossido di azoto, ozono, polveri sottili, idrocarburi non metanici, particelle ecc.) non consente l'individuazione di uno specifico indicatore in tal senso.

Uno degli obiettivi posto dal PRG, in grado di influenzare le caratteristiche qualitative di questa componente ambientale, è la promozione del risparmio energetico e l'impiego di nuove fonti alternative. Tuttavia l'influenza che ne deriva risulta contenuta e quindi difficilmente monitorabile.

Si è comunque individuato un indicatore che consenta di monitorare la risposta della popolazione alle indicazioni contenute nel piano.

- ✓ Indice di efficienza energetica: Consumo energetico delle nuove realizzazioni / valore di riferimento



Ambiente idrico

L'analisi di tale componente ha interessato gli aspetti relativi la qualità delle acque, il consumo idrico e la presenza di eventuali dissesti.

Lo stato attuale della risorsa, così come definito nei capitoli precedenti, non viene modificato dalle scelte di Piano, anche se sono previste misure atte al contenimento dei consumi idrici (dispersione e recupero delle acque piovane).

Non si ritiene pertanto di individuare specifici indicatori da monitorare.

Suolo

L'aspetto principale da monitorare è relativo all'uso del suolo ed in particolar modo all'incidenza della componente antropica rappresentata dalle aree urbanizzate e dalle infrastrutture.

Per la realtà in studio, si sono individuati i seguenti indici:

- ✓ Incidenza del nuovo edificato: % area coperta / totale superficie fondiaria dei lotti edificabili
- ✓ Capacità drenante dei terreni: Suolo permeabile / totale superficie fondiaria dei lotti edificabili
- ✓ Indice del consumo di suolo da superficie urbanizzata;
- ✓ Indice di dispersione dell'urbanizzato;

Ambiente biotico (Flora, Fauna e Biodiversità)

Per questa componente il concetto principale è quello della "biodiversità" con il quale si intende l'insieme di "ricchezza" e varietà del patrimonio genetico di piante e animali legato all'integrità delle caratteristiche ecologiche del territorio e alla non frammentazione degli *habitat*. Ogni intervento che prevede la diminuzione di zone con caratteristiche particolari che permettono la vita di molte specie animali e vegetali risulta avere un impatto negativo sulla tutela della biodiversità.

Gli interventi più significativi previsti nella variante, sono concentrati in ambito urbano con effetti contenuti sulle componenti in esame in ordine alla perdita di risorsa e al rischio di interferenze con lo sviluppo di possibili corridoi ecologici.

Per tali ragioni, si sono individuati i seguenti indicatori:

- ✓ Trasformazione di superfici boscate in ambito urbano
- ✓ Indice di compensazione ambientale

Paesaggio e beni storico culturali

Tale componente che nell'ambiente in studio assume in importanza fondamentale, dovrà essere oggetto di tutela e valorizzazione. In base alle considerazioni svolte nei precedenti capitoli, alla disponibilità dei dati accertati, e agli obiettivi posti dalla variegate in essere è parso utile individuare il seguente indicatore in grado di misurare lo stato di conservazione della risorsa:

- ✓ Evoluzione del contesto paesaggistico



- ✓ Stato di conservazione degli edifici di valenza storica: % edifici di valenza storica ed architettonica in condizioni di conservazione superiori a buono / totale degli edifici censiti;

Salute pubblica

L'attenzione per tale componente riguarda essenzialmente le problematiche connesse con la vita e lo sviluppo della città come appunto il rumore e la crescente produzione di rifiuti.

Considerando le condizioni di partenza, gli obiettivi posti e la scarsa influenza delle azioni di piano sui diversi aspetti, si è ritenuto di ometterne il monitoraggio.

Spazio urbano

Si sono individuati quegli indicatori in grado di evidenziare e definire le relazioni esistenti tra sviluppo e qualità della vita.

- ✓ Superficie adibita a verde pubblico per abitante;

Tale indicatore è indice di qualità urbanistica e permette di controllare la bontà delle azioni previste dal piano.

- ✓ Parcheggi pubblici per abitante;

Tale indicatore è indice di qualità urbanistica e permette di controllare la bontà delle azioni previste dal piano;

- ✓ Edificazioni ad alto livello energetico: Mc di edilizia con caratteristiche di alto rendimento energetico

Tale indicatore misura la risposta della popolazione alla tutela dello stato dell'ambiente e consente di testare la bontà delle incentivazioni introdotte dalla variante di PRG.

A completamento di quanto indicato si propone, di seguito, una tabella riassuntiva che consente, inoltre, di verificare la corrispondenza tra indicatori proposti ed obiettivi di piano.

La tabella individua in sintesi per ogni tematismo:

- gli obiettivi di piano;
- il set degli indicatori;
- lo stato attuale degli indicatori
- la programmazione del controllo



Tematismo	Obiettivo piano	Indicatori previsti	Qualità attuale del dato	Programmazione del controllo	
				Annuale	Periodica
Aria	Adeguatezza alla normativa di riferimento (Piano stralcio qualità dell'aria). Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di nuove fonti alternative. Promozione della progettazione bioclimatica.	Indice di efficienza energetica: Consumo energetico delle nuove realizzazioni / valore di riferimento	☺	X	
		Incidenza del nuovo edificato: % area coperta / totale superficie fondiaria dei lotti edificabili	☺	X	
Suolo e sottosuolo	Contenere il consumo di suolo non urbanizzato. Limitare la pericolosità idrogeologica e geomorfologica nelle aree urbanizzate. Miglioramento della permeabilità dei suoli in ambito urbano. Adeguatezza alla normativa di riferimento (PAI).	Capacità drenante dei terreni: Suolo permeabile / totale superficie fondiaria dei lotti edificabili	☺	X	
		Indice del consumo di suolo da superficie urbanizzata	☺		X (biennale)
		Indice di dispersione dell'urbanizzato	☺		X (triennale)

Tematismo	Obiettivo piano	Indicatori previsti	Qualità attuale del dato	Programmazione del controllo
Ambiente biologico (Flora, Fauna e Biodiversità)	Sviluppo delle potenzialità del territorio in termini di biodiversità. Creazione ed estensione di un sistema di aree urbane verdi tra loro interconnesse in ambito comunale e/o intercomunale	Trasformazione di superfici boscate in ambito urbano Indice di compensazione ambientale	☺ ☺	X (triennale) X (triennale)
Paesaggio e beni storico culturali	Consolidare e valorizzare la qualità del patrimonio storico architettonico e culturale esistente. Mantenimento e miglioramento della qualità del paesaggio collinare; Mantenimento e miglioramento della qualità ambientale dei centri storici e dei nuclei. Mantenimento della visione del panorama lacustre per gli insediamenti esistenti.	Evoluzione del contesto paesaggistico	☺	X (triennale)
		Stato di conservazione degli edifici di valenza storica: % edifici di valenza storica ed architettonica in condizioni di conservazione superiori a buono / totale degli edifici censiti	☺	X (triennale)

Tematismo	Obiettivo piano	Indicatori previsti	Qualità attuale del dato	Programmazione del controllo	
Spazio urbano	Adeguamento del Piano alla crescita demografica, sociale ed economica; Creazione ed estensione degli spazi pubblici in termini di qualità ambientale e di vivibilità urbana e extra-urbana. Innesco di processi di riqualificazione urbana atti alla valorizzazione del territorio comunale. Creazione ed estensione di un sistema di aree urbane verdi tra loro interconnesse in ambito comunale e/o intercomunale. Uso e manutenzione delle aree interstiziali urbane. Creazione ed estensione di un sistema integrato di sentieri e/o percorsi pedonali e/o ciclabili con interconnessioni tesi alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, sociale del territorio.	Superficie adibita a verde pubblico per abitante;	☺		X (triennale)
		Parcheggi pubblici per abitante;	☺		X (triennale)
		Edificazioni ad alto livello energetico; Mc di edilizia con caratteristiche di alto rendimento energetico	Dato di partenza assente (0) ☹		X (triennale)

Schede di monitoraggio

Per ogni indicatore individuato viene proposta una scheda descrittiva. Tali schede potranno essere riprodotte e aggiornate con i dati di volta in volta raccolti.

INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA	
Consumo energetico delle nuove realizzazioni / valore di riferimento x100	
Descrizione dell'indicatore	<i>Tale indicatore dovrà essere misurato unicamente in relazione alle nuove edificazioni e agli interventi di ristrutturazione e può essere così formulato: Il consumo energetico delle nuove costruzioni viene misurato in kWh/m² e desunto dalla relazione ai sensi al D Lgs 311. Tale valore viene rapportato al consumo medio (kWh/m² anno) di fabbricati realizzati prima dell'introduzione delle norme sul contenimento del risparmio energetico. Tale ultimo valore viene desunto dalla media nazionale e pari a 105 kWh/m² anno.</i>
Unità di misura	%
Fonte del dato	Comunale
Periodicità monitoraggio	Annuale
Impatto monitorato	Consente di valutare l'efficienza dei sistemi adottati
Andamento Auspicabile	Aumento
Valore Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	

INCIDENZA DEL NUOVO EDIFICATO	
area coperta / totale superficie fondiaria dei lotti edificabili x100	
Descrizione dell'indicatore	<i>Tale indice dovrà essere misurato solo in relazione alle aree di completamento (ACR) e alle aree a saturazione residenziale (ASR) Dato dal rapporto tra area coperta e la superficie fondiaria del lotto moltiplicato x 100</i>
Unità di misura	%
Fonte del dato	Comunale
Periodicità monitoraggio	Annuale
Impatto monitorato	<i>Esso sarà in grado di misurare l'impatto del nuovo edificato rispetto all'esistente.</i>
Andamento Auspicabile	Mantenimento / diminuzione
Valore al Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	


CAPACITA' DRENANTE DEI TERRENI (LOTTI EDIFICABILI)	
Cap Dren = (Su / Sf) x100	
Descrizione dell'indicatore	Dato dal rapporto tra la superficie permeabile (Sp) in mq e la superficie fondiaria del lotto edificabile (Sf) in mq, moltiplicato per 100. Tale indice dovrà essere misurato solo in relazione alle nuove realizzazioni e alle ristrutturazioni con ampliamento.
Unità di misura	%
Fonte del dato	Comunale
Periodicità monitoraggio	
Impatto monitorato	Tale indice dovrà essere misurato solo in relazione alle nuove realizzazioni. Valuta l'incidenza delle edificazioni sulla permeabilità dei suoli e il rispetto delle indicazioni di piano.
Andamento Auspicabile	Dovrà essere garantito il rispetto delle indicazioni di piano ovvero: (... il 50% della superficie non deve essere coperta da pavimentazioni impermeabilizzanti...).
Valore al Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	

CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICI URBANIZZATA - CSU	
CSU = (Su / Str) x100	
Descrizione dell'indicatore	Dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata (Su) in ha e la superficie territoriale di riferimento (Str) in ha, moltiplicato per 100. <i>Su (superficie urbanizzata): porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento</i> <i>Str (superficie territoriale): superficie comunale</i>
Unità di misura	%
Fonte del dato	Comune
Periodicità monitoraggio	Periodica (2 anni)
Impatto monitorato	Consente di valutare il consumo di suolo per urbanizzazione delle superfici
Andamento Auspicabile	Minimizzaione
Valore Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO - Dsp	
$Dsp = [(Sud+Sur) / Su] \times 100$	
Descrizione dell'indicatore	<p>Valuta la dispersione dell'urbanizzato in rapporto alla densità dello stesso Dato dal rapporto tra la Superficie Urbanizzata Discontinua (Sud) in mq sommato alla Superficie Urbanizzata Rada in mq e la Superficie Urbanizzata Totale (Su) in mq, moltiplicato per 100.</p> <p><i>Sud (superficie urbana discontinua): porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. E' riferita alle aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.</i></p> <p><i>Sur (superficie urbanizzata rada): porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. E' riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi verdi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.</i></p> <p><i>Su (superficie urbanizzata): porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento</i></p>
Unità di misura	%
Fonte del dato	Comune
Periodicità monitoraggio	Periodica (3 anni)
Impatto monitorato	Consente di valutare il grado di dispersione dell' urbanizzato
Andamento Auspicabile	Minimizzaione
Valore Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	

TRASPORMAZIONE DELLE AREE BOScate IN AMBITO URBANO	
Descrizione dell'indicatore	Rapporto tra superficie boscata trasformata in area urbana e superficie boscata totale moltiplicato per 100
Unità di misura	%
Fonte del dato	Comunale
Periodicità monitoraggio	Periodica (3 anni)
Impatto monitorato	Effetti delle scelte di piano sulle aree boscate
Andamento Auspicabile	
Valore al Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	

INDICE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	
$ComAMb = (SupCom / SupVT) \times 100$	
Descrizione dell'indicatore	Dato dal rapporto della sommatoria delle superfici sottoposte ad interventi di miglioramento/riqualificazione come misura di mitigazione e compensazione degli interventi che hanno comportato la trasformazione d'uso di aree libere in mq (SupCom) e le superficie oggetto di trasformazione (SupVT) in mq, moltiplicate per 100
Unità di misura	%
Fonte del dato	Comunale
Periodicità monitoraggio	Periodica (3 anni)
Impatto monitorato	Consente di valutare le misure di mitigazione
Andamento Auspicabile	Aumento
Valore al Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	



EVOLUZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO	
Descrizione dell'indicatore	Partendo dai punti di osservazione individuati vengono valutate le ricadute determinate dall'attuazione del piano dal punto di vista della percezione del paesaggio.
Unità di misura	//
Fonte del dato	Comune
Periodicità monitoraggio	Periodica (3 anni)
Impatto monitorato	Consente di valutare la qualità scenica dei luoghi.
Andamento Auspicabile	
Valore al Tempo 0	(*)
Dato rilevato	
Data rilievo	

(*) Dovrà essere prodotto rappresentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi al momento "0" da punti di osservazione come individuati di seguito - Si allega cartografia punti di presa e dettaglio fotografico

STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI VALENZA STORICA	
Descrizione dell'indicatore	Dato dal rapporto tra edifici di valenza storica ed architettonica in condizioni di conservazione superiori a buono sul totale degli edifici censiti moltiplicato per 100.
Unità di misura	%
Fonte del dato	Comunale
Periodicità monitoraggio	Periodica (3 anni)
Impatto monitorato	Consente di valutare gli elementi connessi alla tutela del patrimonio storico architettonico ed il raggiungimento degli obiettivi di piano
Andamento Auspicabile	Aumento
Valore Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	

VERDE PUBBLICO PER ABITANTE	
Descrizione dell'indicatore	Rapporto tra l'estensione delle aree a verde pubblico / n. abitanti
Unità di misura	m ² /ab
Fonte del dato	Comunale
Periodicità monitoraggio	Periodica (3 anni)
Impatto monitorato	Tale indicatore è indice di qualità urbanistica e permette di controllare la bontà delle azioni previste dal piano
Andamento Auspicabile	Aumento
Valore al Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	



PARCHEGGI PUBBLICI PER ABITANTE.	
Descrizione dell'indicatore	Rapporto tra Capienza totale dei parcheggi presenti / n. abitanti
Unità di misura	n.
Fonte del dato	Comunale
Periodicità monitoraggio	Periodica (3 anni)
Impatto monitorato	Tale indicatore è indice di qualità urbanistica e permette di controllare la bontà delle azioni previste dal piano
Andamento Auspicabile	Aumento
Valore al Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	

EDIFICAZIONI AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO.	
Descrizione dell'indicatore	mc di edilizia con caratteristiche di alto rendimento energetico
Unità di misura	mc
Fonte del dato	Comunale
Periodicità monitoraggio	Periodica (3 anni)
Impatto monitorato	Tale indicatore misura la risposta della popolazione alla tutela dello stato dell'ambiente e consente di testare la bontà delle incentivazioni introdotte dalla variante di PRG.
Andamento Auspicabile	Aumento
Valore al Tempo 0	
Dato rilevato	
Data rilievo	



Programmazione del controllo

Responsabilità e risorse per l'attuazione del monitoraggio

L'Amministrazione comunale del Comune di Arizzano si configura quale **soggetto responsabile** della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio del P.R.G.C..

La struttura competente è individuata nell'Ufficio Tecnico..

Compiti della struttura competente sono:

- la raccolta e conservazione dei dati e delle informazioni relative ai diversi indicatori;
- la predisposizione dei report;
- la pubblicazione divulgazione degli esiti del Monitoraggio;
- la predisposizione di eventuali misure correttive, da definirsi in accordo con l'Amministrazione, in relazione agli esiti del Monitoraggio

Le risultanze del monitoraggio devono essere illustrate attraverso dei **report** periodici al fine di rendere trasparente gli esiti del monitoraggio.

Sulla base dei risultati avuti potranno essere avviati approfondimenti e proposte di modifica del P.R.G.C.

Il primo report di monitoraggio, che definirà il tempo zero, verrà predisposto a seguito dell'approvazione della Variante Generale di P.R.G.C.

La raccolta dei dati avverrà con cadenza annuale o periodica (2/3/5 anni) a partire dal tempo zero.

I risultati del monitoraggio andranno inviati annualmente o in alternativa ogni due anni alla Direzione, Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia.

Le risorse strutturali e umane per l'attuazione del Piano sono individuate tra quelle interne a disposizione dell'Ente.



Orizzonte temporale

Il processo di pianificazione permette di esprimere l'evoluzione del territorio in un certo periodo di tempo che viene definito come orizzonte temporale. Nel caso di un PRGC la scadenza naturale coincide con il **10 anno**

Durante l'intero periodo di attuazione è fondamentale conoscere l'evoluzione dello stato dell'ambiente e valutare gli effetti che il piano determina sulle diverse componenti anche se appare importante considerare che un territorio può evolvere a prescindere dall'applicazione di azioni su di esso così come possono mutare le condizioni e le esigenze della popolazione.

Per effettuare un efficace monitoraggio è essenziale conoscere lo stato dell'ambiente all'**orizzonte temporale 0** che si riferisce al momento di partenza del piano, altro momento significativo coincide con il **5 anno** come occasione di necessaria revisione e confronto.

Il monitoraggio al momento "0", ovviamente, potrà riferirsi solamente allo stato attuale dell'ambiente senza poter prendere in considerazione gli effetti derivanti dall'attuazione del piano. Per tale ragione il primo report avrà una struttura differente rispetto ai successivi con alcuni indicatori che non potranno essere rilevati, verranno inoltre a mancare molte delle considerazioni che dovranno essere sviluppate nei rapporti successivi.

Per quanto precedentemente detto il monitoraggio dovrà rispettare le seguenti scadenze temporali:

Durata del monitoraggio	Coincidente con la durata del Piano
Frequenza di emissione dei rapporti	Annuale
Frequenza di rilievi degli indicatori	Annuale o periodica (2/3/5 anni) Vedi schede di monitoraggio



Report annuale

Il rapporto di monitoraggio rappresenta un documento di pubblica consultazione che l'Amministrazione responsabile per il Piano deve pubblicare periodicamente. Considerando i tempi di attuazione del Piano, è opportuno che l'attività di pubblicazione del rapporto di monitoraggio abbia una cadenza annuale come precedentemente indicato.

La struttura del rapporto annuale dovrà essere organizzata in modo tale da contenere informazioni su:

- gli indicatori selezionati con relativa periodicità di aggiornamento e schema metodologico (fonte dei dati, metodologie prescelte, ecc.) ;
- le difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio;
- le variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi dei dati e l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno;
- i possibili interventi di modificazione del Piano per limitarne gli eventuali effetti negativi.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva che potrà essere utilizzata come "Report" da impiegare annualmente nell'ambito del monitoraggio a fini VAS.

Il primo Report verrà realizzato al tempo 0 così come definito in precedenza, i successivi a cadenza annuale.

Legenda:

Periodicità:

A= annuale **P2=** Periodica 2 anni **P3=** Periodica 3 anni **P5=** Periodica 5anni

Fonte Dato:

C= comunale **AP=** ARPA Piemonte **AcNV =** Acqua Novara VCO



INDICATORE							VALORE DI RIF. T (0)	VALORE T(x)	ANALISI DEL DATO	MISURE CORRETTIVE	NOTE
DESCRIZIONE	FORMULA	U.M.	PERIODICITA'	FRONTE /DATO							
Indice di efficienza energetica: Consumo energetico delle nuove realizzazioni / valore di riferimento x100	Consumo energetico delle nuove realizzazioni / valore di riferimento x100	%	A	C							
Incidenza del nuovo edificato: % area coperta / totale superficie fondiaria dei lotti edificabili	area coperta / totale superficie fondiaria dei lotti edificabili x100	%	A	C							
Capacità drenante dei terreni: Suolo permeabile / totale superficie fondiaria dei lotti edificabili	Cap Dren = (Su / Str) x100	%	A	C							
Consumo di suolo da superficie urbanizzata	CSU = (Su / Str) x100	%	P2	C							
Indice di dispersione dell'urbanizzato	Dsp = [(Sud+Sur) / Su] x100	%	P3	C							
Trasformazione aree boscate in ambito urbano	Rapporto tra superficie boscata trasformata in area urbana e superficie boscata totale moltiplicato per 100	%	P3	C							
Indice di compensazione ambientale	ComAmb = (SupCom / SupVT) x100	%	P3	C							
Evoluzione del contesto paesaggistico	Percezione del paesaggio	Rappresentazione fotografica	P3	C							

		INDICATORE				VALORE DI RIF. T (0)	VALORE T(x)	ANALISI DEL DATO	MISURE CORRETTIVE	NOTE
DESCRIZIONE	FORMULA	U.M.	PERIODICITA'	FRONTE /DATO						
Stato di conservazione degli edifici di valenza storica: % edifici di valenza storica ed architettonica in condizioni di conservazione superiori a buono / totale degli edifici censiti	Dato dal rapporto tra edifici di valenza storica ed architettonica in condizioni di conservazione superiori a buono sul totale degli edifici censiti moltiplicato per 100	%	P3	C						
Superficie adibita a verde pubblico per abitante	Rapporto tra l'estensione delle aree a verde pubblico / n. abitanti	m ² /ab	P3	C						
Parcheggi pubblici per abitante	Rapporto tra Capienza totale dei parcheggi presenti / n. abitanti	n.	P3	C						
Edificazioni ad alto livello energetico: Mc di edilizia con caratteristiche di alto rendimento energetico	mc di edilizia con caratteristiche di alto rendimento energetico	m ³	P3	C						

ALLEGATO
DETTAGLIO FOTOGRAFICO
CARTOGRAFIA PUNTI DI PRESA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

**RIPRESA FOTOGRAFICA
PUNTO 1**

Vista 1a



Vista 1b




A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'B', written in black ink.

**RIPRESA FOTOGRAFICA
PUNTO 2**

Vista 2a




Vista 2b



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'V', located in the bottom right corner of the page.


Vista 2c




dm

**RIPRESA FOTOGRAFICA
PUNTO 3**

Vista 3a




Vista 3b




A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located in the bottom right corner of the page.

Vista 3c



[Handwritten signature]



**Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale
relativa alla Variante Generale del PRGC del Comune di Arizzano (VB)**

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008, accompagna l'approvazione del piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali e paesaggistiche sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni, redatta dall'Organo tecnico regionale, sulla base dei dati forniti dal Comune di Arizzano negli elaborati "Controdeduzioni alle Osservazioni dell'Organo tecnico regionale", "PR_A RELAZIONE" e "PR_B NORME DI ATTUAZIONE", che riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto Definitivo ed illustrano le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione predisposta dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che la fase di Specificazione è stata attivata nel 2008, mediante la trasmissione del Documento tecnico preliminare e la consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale.

L'Organo tecnico regionale ha inviato il proprio contributo per la Fase di Specificazione in data 18.02.2009, con nota protocollo n. 6107/DB0800.

Il Comune di Arizzano ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 18 del 15.04.2009 ed ha acquisito i contributi dei soggetti con competenza ambientale.

Il progetto definitivo della Variante Generale al PRGC è stato adottato con DCC n. 20 del 15.07.2011, integrata con DCC n. 12 del 20.05.2013.

A seguito di formale verifica da parte dell'allora competente Settore Organizzazione procedurale e operativa e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, il progetto definitivo di variante è stato ritenuto procedibile per l'istruttoria in data 30.09.2013.

Ai fini della valutazione del Rapporto Ambientale e degli elaborati del Piano, l'Organo tecnico regionale ha convocato una riunione, in data 16.09.2014, alla quale hanno partecipato il Comune di Arizzano e le Direzioni regionali interessate.

L'Organo tecnico regionale, nella fase di Valutazione del Progetto Definitivo, ha svolto l'istruttoria inerente il Parere motivato, espresso con Determina Dirigenziale n. 661 del 1.12.2014, pubblicata sul BUR n. 51 del 18.12.2014.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS e in materia urbanistica, l'Amministrazione comunale ha adottato le controdeduzioni con DCC n. 29 del 6.11.2015.

Nel contributo dell'Organo tecnico regionale era stata indicata la necessità di approfondire alcuni aspetti metodologici nonché la valutazione delle criticità ambientali e paesaggistiche derivanti da alcune previsioni insediative, con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate dagli interventi di nuove edificazioni.

Nella fase di revisione del Piano, il Comune ha svolto approfondimenti finalizzati a perfezionare i contenuti analitici del Rapporto Ambientale ed a garantire una più efficace integrazione delle nuove previsioni con il sistema territoriale locale, sotto il profilo ambientale e paesaggistico; sono stati recepiti in buona misura i rilievi formulati nel Parere motivato in merito alla necessità di integrazione del Piano di Monitoraggio.

Nello specifico, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione comunale ha evidenziato quanto segue:

- sono stati chiariti gli aspetti relativi al consumo di suolo ed è stata evidenziata la coerenza con le norme del PTR;
- è stata effettuata una riduzione delle previsioni insediative residenziali, mediante lo stralcio e il ridimensionamento di aree, ma sono state confermate previsioni per le quali nel Parere Motivato dell'Organo tecnico regionale aveva segnalato criticità ambientali;
- è stato perfezionato ed integrato l'apparato normativo del Piano (art.10 "Sistemazione del luogo, del suolo e disciplina degli interventi sull'ambiente", art.15 "Sedi stradali", art.16 "Aree edificate ad uso prevalentemente residenziale (AER)", art. 17 "Aree residenziali a saturazione (ARS)", art.18 "Aree di completamento ad uso prevalentemente residenziale (ACR)", art.30 "Vincoli e tutela dei beni ambientali", art.32 "Norme generali di tutela dell'ambiente", 33 "Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici", art.34 "Norme di tutela dall'inquinamento acustico"), accogliendo le indicazioni fornite in merito a specifiche questioni relative ad alcune componenti ambientali del territorio comunale.

Nella fase di approvazione del Piano, stante il permanere di alcuni elementi di criticità, sia a livello ambientale che urbanistico, sono state introdotte d'ufficio alcune modifiche, puntualmente descritte nell'allegato "A" alla deliberazione di approvazione del Piano.

In sintesi, tali modifiche comportano:

- lo stralcio e la riclassificazione ad area agricola dell'Area di completamento ad uso prevalentemente residenziale ACR 5A, in quanto ubicata all'interno di un corridoio ecologico, avulsa dal tessuto edificato e con rilevati problematiche di sicurezza correlate all'accesso veicolare dall'adiacente strada di collegamento intercomunale;
- l'inserimento all'art. 18 delle NTA del Piano, del seguente testo: "Per le aree di completamento ACR23A, ACR31A, ACR33A, ACR36A, l'altezza ammessa non è superiore ad un piano abitabile fuori terra.";
- l'integrazione delle NTA del Piano di cautele e prescrizioni, volte a garantire il rispetto



della normativa in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

- l'integrazione del 7° periodo, articolo 1 delle NTA del Piano, in coerenza con le prescrizioni definite dal nuovo Ppr, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:
arch. Elio Minuto
tel. 011 432 3993



