

Committente:

Lavori:

ELENCO PREZZI

ARIZZANO NOVEMBRE 2018

il prog. e d.l.

dott. arch. autilio d'andria

CODICE	CODICE AUSILIARIO	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1		DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
1.1	01.A02.A80.020	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisorie In tegole di laterizio Euro Undici / 09	m ²	11,09
1.2	01.A02.A90.015	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato, per superfici di m ² 0,50 ed oltre. SOLO LISTELLATURA TEGOLE Euro Sette / 32	m ²	7,32
1.3	01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio LATTONERIE Euro Due / 09	kg	2,09
2		NUOVE OPERE COPERTURA		
2.1	NP1	FORNITURA E POSA DI PANNELLO OSB TIPO 3 FENOLICO SP 1 CM Euro Sedici / 00	m ²	16,00
2.2	NP2	FORNITURA E POSA DI DOPPIA LISTELLATURA CM. 4X4 INCROCIATI PER FORMAZIONE STRATO DI VENTILAZIONE E ANCORAGGIO TEGOLE DI LATERIZIO COMPRESO TRASPORTO SUL LUOGO, CARICO AL PUNTO DI POSA Euro Dodici / 00	m ²	12,00
2.3	NP3	FORNITURA E POSA DI SCHERMO BARRIERA AL VAPORE TIPO BARRIER 40 ROTHOBLOSS BARRIER 40 Euro Otto / 00	m ²	8,00
2.4	01.A09.A50.005	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti Euro Venticinque / 64	m ²	25,64
2.5	01.A09.A46.005	Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera di rame od acciaio inox da ancorare alla travatura di sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la movimentazione delle tegole Euro Diciannove / 29	cad	19,29
2.6	01.A19.A10.005	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera in rame Euro Ventotto / 41	kg	28,41
2.7	01.P24.E65.005	Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore		

CODICE	CODICE AUSILIARIO	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
3		addetto per il tempo di effettivo impiego Con sbraccio fino a m 20 Euro Cinquantadue / 54	h (ora)	52,54
		OPERE PROVVISORIALI		
3.1	01.P25.A60.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità" alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni Euro Nove / 31	m²	9,31
4		ALLESTIMENTO DEL CANTIERE		
4.1	01.A02.E10.005	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unità di decontaminazione Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori Euro Milleseicentoquarantacinque / 35	cad	1.645,35
5		SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		
5.1	28.A05.A06.005	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). Euro Due / 26	m²	2,26
5.2	28.A05.B15.005	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto Euro Undici / 73	m	11,73
5.3	28.A05.E10.005	Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare Euro Tre / 60	m	3,60
5.4	28.A15.A05.005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. Euro Centoquarantotto / 91	cad	148,91
5.5	28.A10.A25.005	PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e calcestruzzo, acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e distinti per evitare un distaccamento accidentale. E' costituito da un tassello metallico, un occhio rimovibile ed un tappo di chiusura da utilizzare quando il punto		

CODICE	CODICE AUSILIARIO	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
6		di ancoraggio non è in uso, per una finitura adeguata e a livello della struttura. Euro Ottantasei / 17	cad	86,17
6.1		OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gruIn abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici industriali Euro Quattordicimila / 00	a corpo	14.000,00

ARIZZANO NOVEMBRE 2018

il prog. e d.l.

dott. arch. autilio d'andria