

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E OPERE ACCESSORIE AREA ATTREZZATA "PARCO ROSA" - PROGETTO ESECUTIVO -
ELENCO PREZZI UNITARI

N° articolo	Articolo Prezziario REGIONE PIEMONTE	Descrizione Voce	Unità Misura	Prezzo Unitario
1	01.A01.A55.010	Rasatura buche, con eventuale asportazione di parti della pavimentazione esistente ammalorati e/o danneggiati. Eventuale rasatura mediante prodotti autolivellanti, compreso il carico sugli automezzi del materiale di risulta e loro trasporto in discarica autorizzata		
			crp	300,00
2	01.P24.L00.005	Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco. Per calcestruzzo		
			h	38,06
3	01.A02.B20.040	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della demolizione		
		Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10		
			mc	1.365,32
3	01 01.A02.A50.005	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.		
		rimozione basamenti in c.a.	mc	195,68
				195,68
4	analisi di mercato	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso steso a mano a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo, e la preparazione della massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Con curva granulometrica mm. 1-5 - per uno spess. di cm. 3 compreso		
			mq	15,00
5	analisi di mercato	Pavimentazione sportiva ottenuta formando un rivestimento a spessore mediante colata in opera (su supporto in conglomerato bituminoso) di speciale prodotto costituito da resine acriliche idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabile ed antisdrucchiole, caratterizzato da una buona elasticità, da un'ottima resistenza alla usura, agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V., stesura manuale a più riprese incrociate da manodopera specializzata. Quantità minima di resina suggerita: Kg. 3,0 circa al mq. (subordinata comunque al grado di porosità dell'asfalto). Pigmentazione standard: rosso		
			mq	20,00
6	analisi di mercato	Realizzazione di tracciatura a norma CONI di campo da basket/pallacanestro e campo da calcetto, mediante finitura indelebile ad alta resistenza		
			crp	1.500,00
7	analisi di mercato	Fornitura e posa di canale in calcestruzzo EN 1433 dimensioni 10 cm per H= 10 compresa griglia antitacco zincata maglia 30 X 10, compreso alloggiamento e rinfilanco in cls, compreso altresì la sigillatura rispetto alla pavimentazione circostante ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte		
			ml	35,00
8	analisi di mercato	Realizzazione tubazione scarico acque piovane derivanti dalla griglia posta vicino alla tribuna, mediante demolizione parte basamento in c.a, passaggio tubazione di scarico, compreso scavo e allaccio della stessa ai pozzetti esistenti, compresa sistemazione pavimentazione in autobloccanti, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
			crp	2.000,00
9	analisi di mercato	Realizzazione foro da cm. 15 x 15 cm profondità 80 cm., posa di profilato in ferro da cm. 15 x 15 x profondità 80 cm. (misure interne), per successiva posa impianti di pallacanestro.		
			crp	256,00