



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E OPERE ACCESSORIE AREA ATTREZZATA **“PARCO ROSA”**

RELAZIONE TECNICA / ILLUSTRATIVA

PREMESSE

Il comune di Arizzano ha assegnato le risorse per il rifacimento della pavimentazione e opere accessorie presso l'area attrezzata denominata “Parco Rosa”, per complessivi €. 38.000,00.

Il presente progetto, è redatto a livello esecutivo in ottemperanza ai contenuti del D.Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 e s. m. e. i. nonché agli artt. 17 - 23 del D.P.R. 207/2010

L'obbiettivo è quello di intervenire nella manutenzione straordinaria dell'intera pavimentazione, ad oggi realizzata in cemento, mediante la posa di nuovo fondo in resina acrilica, eliminando i problemi connessi alle cattive condizioni della stessa pavimentazione che risulta essere danneggiata in più punti.

Il Progetto è assoggettato alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia:

ZONIZZAZIONE URBANISTICA: “USI PUBBLICI - GIARDINI PUBBLICI” normate dall'art. 18 delle N.T.A. del PRGC..

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Progetto prevede la sistemazione della pavimentazione dell'area attrezzata denominata “Parco Rosa”, consistenti in:

- Preparazione/riparazione di buche o screpolature, con eventuale asportazione di parti della pavimentazione esistente ammalorati e/o danneggiati;
- Taglio mediante sega circolare e taglio a sezione obbligata della pavimentazione per successiva posa di canale in calcestruzzo per smaltimento acque meteoriche;
- Demolizione strutture in c.a. (basamenti esistenti);
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica;
- Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso fine per strato di usura (cm. 3 compresso);
- Esecuzione di pavimentazione sportiva con resina acrilica di colore rosso e/o verde;
- Tracciatura campi basket e calcetto;
- Fornitura e posa di canale grigliato in cls e tubazioni di scarico;
- Realizzazione fori per posa impianto di pallacanestro.

Il costo complessivo delle opere ammonta a €. 29.000,00 oltre €. 300,00 per oneri di sicurezza, così come evidenziato nell'allegato quadro economico

Fanno parte del presente progetto, oltre alla presente relazione tecnica, il computo metrico estimativo, gli elaborati grafici, il Capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari, il cronoprogramma, e il quadro economico di spesa.

Arizzano lì settembre 2013

Il Tecnico Comunale
(Geom. Fabbri Maurizio)